

Codi Segur de Verificació:
5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941
Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47
Pàgina 1 de 169

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

**Riscos territorials, risc químic, risc per
incendi forestal, risc per inundacions, risc
químic en el transport, risc per nevades,
risc per sismes i risc per ventades.**

Gener de 2022

CÒPIA PÚBLICA



HABITATGE , URBANISME I ACTIVITATS



**Diputació
Barcelona**

#DibaOberta



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

TAULA DE CONTINGUTS

DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	5
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals.....	5
1.2. Dades generals del municipi	7
1.2.1. Identificació del municipi.....	7
1.2.2. Situació geogràfica.....	8
1.2.3. Dades de població.....	8
1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació	9
1.2.5. Serveis bàsics	11
1.2.6. Climatologia	12
1.2.7. Orografia i hidrologia	13
1.3. Organització municipal de protecció civil	15
1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats.....	15
1.3.2. Centres de coordinació	20
1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA).....	20
1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL).....	20
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització	22
1.4.1. Programa de la implantació del pla	22
1.4.2. Manteniment del pla	25
1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres.....	27
1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997	33
DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC	37
2.1. Riscos territorials	37
2.2. Riscos especials	40
2.3. Riscos específics	46
DOCUMENT 3. VULNERABILITAT MUNICIPAL	49
3.1. Àrees o sectors d'afectació	49
3.2. Elements vulnerables	60



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC	105
4.1. Procediment operatiu	105
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells	105
4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells	106
4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís	120
4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior	122
4.2. Mesures de protecció a la població	123
4.2.1. Execució de l'evacuació	123
4.2.2. Zones d'allunyament	124
4.2.3. Pautes de confinament	125
4.2.4. Control d'accessos	126
4.3. Centres d'acollida. Tipologia	130
DOCUMENT 5. FITXES D'ACTUACIÓ	131
DOCUMENT 6. DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS	139
6.1. Directori telefònic	139
6.1.1. Organigrama municipal de l'emergència	139
6.1.2. Centres de coordinació i serveis d'emergència	141
6.1.3. Centres d'acollida	141
6.1.4. Mitjans de comunicació	142
6.1.5. Municipis veïns	143
6.2. Catàleg de mitjans i recursos	144
6.2.1. Mitjans i recursos municipals i privats	144
6.2.2. Vehicles municipals	146
6.2.3. Xarxa d'hidrants municipal	146
6.2.4. Associacions i grups voluntaris locals	148
6.2.5. Serveis bàsics	149
6.2.6. Serveis Sanitaris	151
6.2.7. Serveis privats	151
DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA	155
ANNEXOS	159

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 4 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Gualba és una població que es considera de risc especial per la seva situació geogràfica, alhora que està afectada pels riscos territorials bàsics, per risc químic, per risc d'incendi forestal, per risc d'inundacions, per risc químic en el transport de matèries perilloses, per risc de nevades, per risc sísmic i per risc de ventades, tots ells objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern, i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

A nivell municipal:

- PAM per emergències d'incendis forestals. PAM obligat. Homologat 04/12/2015.
- PAM per emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. PAM obligat. Homologat 29/04/2010.
- PAM d'emergències exterior del sector químic de Catalunya. PAM obligat. Homologat 29/04/2010.
- Conveni entre l'Ajuntament i l'ADF de Gualba.

Per altra banda, degut a la situació geogràfica, l'Ajuntament resta obligat o bé se li recomana redactar els següents plans d'actuació municipals:

- Pla Bàsic d'emergències municipals. Ni obligat ni recomanat.
- PAM per emergències d'inundació. PAM obligat. No homologat.
- PAM per a emergències degudes a nevades. PAM recomanat. No homologat.
- PAM per emergències sísmiques. PAM obligat. No homologat.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

- PAM per emergències degudes a ventades. PAM obligat. No homologat.

A banda cal tenir en compte els següents documents:

- PPI, Pla municipal de prevenció d'incendis forestals. Aprovat 30/07/2016.

A nivell autonòmic:

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- Acord GOV/138/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
- ACORD GOV/117/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya, (TRANSCAT).
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- Acord GOV/115/2017, de 1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).
- Acord GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.





GUALBA

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

Data: Gener 2022
Revisió: 7

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. Identificació del municipi

NOM MUNICIPI	Gualba				
COMARCA	Vallès Oriental				
PROVÍNCIA	Barcelona				
NUCLIS	SUPERFÍCIE TOTAL (Ha)	POBLACIÓ (hab.)	PERCENTATGE DE POBLACIÓ	DENSITAT POBLACIÓ (hab./km²)	COORDENADES (UTM 31 ETRS 89)
Gualba de Dalt	0,21	549	36,48	2608,08	X: 458735.21 Y: 4620115.32
Gualba de Baix	0,11	163	10,83	1447,60	X: 460597.87 Y: 4617622.95
La Llobregosa	0,03	37	2,46	1114,46	X: 458348.92 Y: 4620506.91
Can Pla	0,16	208	13,82	1288,72	X: 460158.67 Y: 4618734.20
Royal Park	0,11	110	7,31	979,52	X: 460947.12 Y: 4619564.99
Can Figueres	0,19	245	16,28	1322,89	X: 458079.04 Y: 4621083.70
La Barceloneta	0,12	123	8,17	1069,57	
L'Estació	0,02	70	4,65	3111,11	X: 461672.08 Y: 4618527.82



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

1.2.2. Situació geogràfica

El municipi de Gualba està situat a l’extrem nord-est de la comarca del Vallès Oriental i forma part de la subcomarca del Baix Montseny, a la província de Barcelona. Concretament està situat a la falda sud del massís del Montseny. Limita al nord amb Campins i Fogars de Montclús, al sud-oest amb Sant Celoni i a l'est amb Riells i Viabrea.

	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
Campins	938 47 50 30	--	Nord
Fogars de Montclús	938 47 55 10	--	Nord
Sant Celoni	938 48 57 86	938 64 12 17	Sud-oest
Riells i Viabrea	938 47 11 79	659 90 95 67	Est

El terme municipal té una superfície total de 23,24 km², dels quals, 1,71 km² corresponen a superfície urbana, 20,59 km² a superfície forestal i 0,99 km² a superfície agrícola.

SUPERFÍCIE TOTAL	23,24
SUPERFÍCIE URBANA	1,71
SUPERFÍCIE FORESTAL	20,59
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA	0,99

1.2.3. Dades de població

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL (2018)	1.481
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	--



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

1.2.4. Infraestructures i vies de comunicació

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ				
CARRETERES I/O AUTOPISTES				
CARRETERA/ AUTOPISTA	TITULARITAT	GESTOR	PUNTS QUILOMÈTRICS (FRONTERERS)	PONTS I TÚNELS
BV-5115	Diputació de Barcelona	Diputació de Barcelona	0+000 5+885	--
C-35	Generalitat de Catalunya	Generalitat de Catalunya	59+200 31+300	Pont al PQ 60+360 Pont al PQ 59+920 Pont al PQ 59+279
Autopista A7 (E-15)	ACESA	ACESA	603+100 604+200	Viaducte 1: PQ 603+897 - 604+468 Viaducte 2: PQ 603+834 – 604+426

A continuació es llisten els camins, classificats en funció de si formen part de la xarxa de camins primaris, secundaris o terciaris. La definició de cada una d'aquestes categories és la següent:

- Via primària BRP: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).
- Via secundària BRP: camins i pistes forestals amb una amplada entre 3 i 5 metres amb sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles.
- Via terciària BRP: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de dos camions de tipus BRP i que tampoc disposen de sobre-amples cada 100 – 150 metres. No es consideren part de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals del Pla INFOCAT perquè afegeixen complexitat operativa.

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ				
CAMINS				
NOM CAMÍ	VIA PRIMÀRIA BRP	VIA SECUNDÀRIA BRP	VIA TERCIÀRIA BRP	ASFALTAT
Camí de Campins a Gualba de Baix	X			NO
BV-5115	X			SÍ
Camí del torrent	X			NO
Camí de les Carnisseres	X			NO
Camí Vell de Gualba	X			NO



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ				
CAMINS				
NOM CAMÍ	VIA PRIMÀRIA BRP	VIA SECUNDÀRIA BRP	VIA TERCIÀRIA BRP	ASFALTAT
Camí de la Farga		X		NO
Camí els Quatre Camins	X			NO
Camí de la urbanització	X			NO
Camí de la passera del riu Tordera		X		NO

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
FERROCARRIL			
LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS	PONTS I TÚNELS
Línia de ferrocarril de rodalies de Catalunya, de la línia R2 Nord dels serveis de rodalies de Catalunya i la línia R11 dels serveis regionals.	Línia de ferrocarril d'ample ibèric, propietat d'ADIF.	L'estació es troba a la línia Barcelona-Girona-Portbou (x: 461633.690, y: 4618594.346) i hi tenen parada trens del servei de rodalies de Catalunya.	Pont al PQ 0+020 de la carretera BV-5115. Pont al PQ 60+360 i al PQ 59+279 de la carretera C-35. Pas soterrat a l'estació de Gualba (per vianants).
Tren d'alta velocitat	Ús: viatgers Ample de via: Estàndard 2 vies Operador: RENFE	Sense estació al municipi	Pont al PQ 0+150 de la carretera BV-5115. Pont al PQ 60+360 i al PQ 59+279 de la carretera C-35.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TRANSPORT DE PERSONES				
NOM	TIPUS	PLACES	LOCALITZACIÓ	TELÈFON/FAX/ALTRES
Empresa d'autocars BARCELONA BUS (Sagalés)	Autobús	--	Doc. 6	Doc. 6

1.2.5. Serveis bàsics

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT	TELÈFON
Barcelona - Girona	Gas Natural SDG	Gas canalitzat	Doc. 6

LÍNIA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT	TELÈFON
Gualba	Ajuntament de Gualba	De dipòsits del municipi a xarxa	Doc. 6

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)	TELÈFON
Línia aèria	Mitja tensió (MT)	FECSA- ENDESA	Sí	Doc. 6
Línia aèria	Alta tensió	FECSA-ENDESA	Sí	Doc. 6

TORRE DE TELECOMUNICACIONS	COMPANYIA	COORDENADES UTM	CARACTERÍSTIQUES
No se'n disposa	-	-	-

	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

1.2.6. Climatologia

Els paràmetres referents a la pluviometria del municipi que es presenten són una mitjana dels valors obtinguts a l'estació meteorològica de Breda. Aquestes dades s'han extret de la base de dades climàtiques mensuals de l'àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 20 ANYS										
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	JUNY	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m²	45,2	47,6	62,9	65,5	69,9	45,7	30,1	63,2	80,9	92,9

Els paràmetres referents al vent del municipi que es presenten són una mitjana dels valors obtinguts a l'estació meteorològica de Tagamanent – PN del Montseny. Aquestes dades s'han extret de la base de dades climàtiques mensuals de l'àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.

VENTS: VELOCITAT MITJANA I DIRECCIÓ PREDOMINANT									
ANY	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
VELOCITAT MITJANA DEL VENT (A 10 M) (m/s)	1,0	1,0	0,9	1	1	1	1	--	s/s
DIRECCIÓ DOMINANT	S	S	S	S	S	S	S	--	s/s

XARXA D'ESTACIONS METEROLÒGIQUES			
ESTACIÓ	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
La Roca del Vallès - ETAP Cardedeu	Codi: KX Latitud: 41,61865 Longitud: 2,36114 Altitud: 156 m	Estacions de la xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA). Elements mesurats: precipitació acumulada	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=KX
Tagamanent - PN del Montseny	Codi: VX Latitud: 41,74761 Longitud: 2,30291 Altitud: 1030 m.	Estacions de la xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA). Elements mesurats: Temperatura, Humitat, precipitació acumulada.	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VX
Vilanova del Vallès	Codi: WE Latitud: 41,54440 Longitud: 2,30014 Altitud: 126 m.	Estacions de la xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA). Elements mesurats: Temperatura, Humitat, precipitació acumulada.	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=WE





	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

XARXA D'ESTACIONS METEROLÒGIQUES			
ESTACIÓ	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
Caldes de Montbui	Codi: X9 Latitud: 41,61265 Longitud: 2,16836 Altitud: 176 m.	Estacions de la xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA). Elements mesurats: Temperatura, Humitat, precipitació acumulada, ratxa màxima del vent (10m), pressió atmosfèrica mitjana i irradiació solar global.	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=X9
Parets del Vallès	Codi: XG Latitud: 41,56734 Longitud: 2,22619 Altitud: 123 m	Estacions de la xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA). Elements mesurats: Temperatura, Humitat, precipitació acumulada, ratxa màxima del vent (10m), pressió atmosfèrica mitjana i irradiació solar global.	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XG
Puig Sesolles (PN del Montseny)	Codi: XK Latitud: 41,77362 Longitud: 2,43774 Altitud: 1668 m	Estacions de la xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA). Elements mesurats: Temperatura, Humitat, precipitació acumulada, ratxa màxima del vent (10m) i irradiació solar global.	http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XK

1.2.7. Orografia i hidrologia

OROGRAFIA	
Caracterització general	
El municipi comprèn part del massís del Montseny al nord i limita al sud amb el curs mitjà del riu Tordera, que en aquest indret desenvolupa una plana al·luvial.	
ALTITUD MÀXIMA	1.240 m Al límit nord municipi, entre el Turó de Morou i l'Empedrat de Morou.
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	200 m A la urbanització de Royal Park.
ALTITUD MÍNIMA	98 m A l'extrem sud est del municipi, prop del riu Tordera
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	101 m A l'extrem sud-est del municipi, al disseminat de Gualba de Baix.
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	177 m Ajuntament de Gualba.





GUALBA

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

Data: Gener 2022

Revisió: 7

HIDROGRAFIA	
Rius / Torrents	
Nom	Característiques
Riu La Tordera	La Tordera neix a la Font Bona, en el Coll de Sant Marçal al Montseny, i desemboca al mar Mediterrani formant el delta de la Tordera entre Blanes i Malgrat de Mar. Té un recorregut de 61,5 km i és de règim torrencial. Es diu que el seu delta té una superfície de 8 km². La conca de la Tordera i els seus afluents tenen una superfície total de 894 km². Els corrents subterranis són molt més importants que els superficials, ja que a l'estiu no porta aigua a la part baixa (superficialment).
Riera de Gualba	La riera de Gualba rep les seves aigües de l'embassament de Santa Fe a partir de la riera de Santa Fe. Aquesta Riera té diversos salts d'aigua com el Salt de Corbera, el Salt de Gualba i el Gorg de la Goja, els quals són elements d'interès turístic i a l'estiu poden esdevenir zones de bany.
Torrent de Can Berenguer	Torrent que té el seu origen prop de Can Font de Corts i segueix el seu curs de nord a sud-est, fins a arribar al municipi de Riells i Viabrea on es converteix en afluent de la Riera de Berenguer.
Torrent de la Menera	Torrent que té el seu origen prop de Can Plans de Baix, producte de la unió de tres torrents no nominats, segueix el seu curs passant prop de Can Po i el Molí de Figuera per acabar el seu recorregut convertint-se en afluent de la Riera de Gualba.
Torrent de Can Renau	Torrent que té el seu origen prop del límit municipal entre Gualba i Riells i Viabrea, a uns 425m al sud de Can Plana, segueix el seu curs aigües avall, passant a prop de Can Rosers i Can Masferrer fins a convertir-se en afluent del Gualba prop de Villa Equus.
Torrent de Can Dansa	Torrent que neix prop dels Boscos del Torrent, direcció al T.M. de Sant Celoni i Riells i Viabrea, passant a prop de la urbanització de Royal Parc d'aquests dos municipis. El torrent es converteix en afluent de la Riera del Sot Gran de Sant Celoni.
Torrent Sot de les Pedreres	Torrent que neix prop del Sot de les Pedreres, producte de dos torrents no nominats, segueix el seu curs de oest a est fins a unir-se amb la riera de Gualba prop de la masia Can Pa-i-nous.
Torrent de Ca l'Abat	Torrent que neix prop de Can Zidró, a l'oest del municipi, segueix el seu curs aigües avall de oest a sud-est fins a convertir-se amb el Sot de l'Isidre i finir finalment a la Riera de Gualba.
Torrent de Can Cambó	Torrent que neix prop de la Serra de Can Mates, al sud oest del T.M. i prop del T.M. de Campins, segueix el seu curs de oest a est, passant per Can Conill Xic, Can Joanet i Can Camó on s'uneix amb la riera de Gualba.
Torrents no nominats	Per altra banda, el municipi consta de múltiples torrents no nominats que travessen el municipi, la gran majoria d'ells tenen el seu final a la riera de Gualba exceptuant un únic torrent que té el seu final al Riu Tordera.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

HIDROGRAFIA
Embassaments
Al municipi no hi ha cap embassament, tot i que a Fogars de Montclús, terme municipal que llinda amb Gualba pel nord-est, s'hi troba el Pantà de Santa Fe. El curs de la Riera de Gualba s'inicia a partir de la riera de Santa Fe, després del Pantà.
Passos soterranis
No se'n disposa
Punts d'aforament i/o llocs de vigilància del nivell de l'aigua
No se'n disposa

1.3. Organització municipal de protecció civil

1.3.1. Estructura, funcions i responsabilitats


L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

El municipi de Gualba no disposa de la Comissió municipal de protecció civil.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè d'emergències:

- Alcalde/ssa
- Consell Assessor
- Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde/ssa

L'alcalde/ssa del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde/ssa és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

Consell Assessor

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El / La cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població.
- El / La cap del Grup Local d'Intervenció
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acol·lida.
- El / La cap del Grup Local Específic pel Risc corresponent en cada cas.
- El / La coordinador municipal de l'emergència.
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència.

Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

Grup Local Sanitari

No se'n disposa.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

Grup Local d'Intervenció (només en cas d'incendi forestal)

Les seves funcions són:

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d'emergència sobre l'actuació en front de l'emergència.
- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

Representant municipal al CECAT

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Ajuntament (horari d'atenció al públic)	1
	Guàrdia Municipal (fora de l'horari d'atenció al públic)	
Alcalde	Alcalde/ssa	2
Coordinador municipal de l'emergència	Administrativa	3
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	1r tinent d'Alcaldia	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Regidor d'Ensenyament	5
Cap del Gabinet d'informació	Auxiliar administrativa	7
Cap del Grup local d'intervenció	Regidor Medi Ambient	8
Representant municipal al CECAT	Jutge de Pau	9



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

1.3.2. Centres de coordinació

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Ajuntament de Gualba
Adreça	Pg. Montseny, 13
Telèfon	Telèfon: 93 848 70 27 Fax: 93 848 70 70
Correu electrònic	gualba@diba.cat
Altres comunicacions	--
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	--

El CRA és un centre operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Fora de l'horari d'atenció al públic, al trucar al telèfon de l'ajuntament, salta el contestador automàtic que indica quin és el telèfon del guàrdia municipal.

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa els avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Ajuntament de Gualba
Adreça	Pg. Montseny, 13
Telèfon	Telèfon: 93 848 70 27 Fax: 93 848 70 70
Correu electrònic	gualba@diba.cat
Recursos	--
Altres comunicacions	--

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 21 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal.
- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canaltzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requis, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. Programa de la implantació del pla

El màxim responsable de dur a terme les tasques d'implantació del Pla és l'Alcalde o Alcaldessa. No obstant, es poden assignar d'altres figures a qui es deleguin les tasques d'implantació.

La taula següent recull les accions d'implantació que han de tenir lloc al municipi i a qui han d'anar dirigides.

PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS EQUIPS ACTUANTS			
EQUIPS	TIPUS	RISC/OS	ADREÇAT A
Primer trimestre de l'any o mes següent a eleccions municipals.	Sessions informatives: - Generalitats del Pla. - Riscos al municipi. - Manual d'actuació	Pla bàsic PLASEQCAT	Organigrama municipal d'emergència
Segon trimestre de l'any o mes següent a eleccions municipals.	Sessions informatives: - Generalitats del Pla. - Riscos al municipi. - Manual d'actuació	INFOCAT INUNCAT	Organigrama municipal d'emergència
Tercer trimestre de l'any o mes següent a eleccions municipals.	Sessions informatives: - Generalitats del Pla. - Riscos al municipi. - Manual d'actuació	TRANSCAT NEUCAT	Organigrama municipal d'emergència
Quart trimestre de l'any o mes següent a eleccions municipals.	Sessions informatives: - Generalitats del Pla. - Riscos al municipi. - Manual d'actuació	SISMICAT VENTCAT	Organigrama municipal d'emergència

- Donar a conèixer els recursos que s'han d'implementar pròximament en els serveis municipals per millorar la gestió de les emergències

A banda, en la taula següent s'indiquen les diferents campanyes d'informació a la població que tindran lloc al municipi, amb una petita descripció de les mateixes.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ			
CAMPANYA	TIPUS DE RISC	TIPUS	DATA
Informativa	Tots els del DUPROCIM	Butlletí i web municipal: - Notícia de l'homologació. - Resum del Pla. - Consells d'autoprotecció.	Mes d'homologació del Pla.
		Xerrada associacions de veïns i elements vulnerables principals.	
Informativa	INFOCAT	Triptics de prevenció davant d'incendis a tots els equipaments municipals.	Primera setmana de maig.
		Triptics d'actuació davant d'incendi a tots els equipaments municipals.	Primera setmana de juny.
		BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	
Informativa	INUNCAT	Triptics d'actuació davant d'inundacions a tots els equipaments municipals.	Primera setmana d'agost.
		BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	Primera setmana de setembre.
Informativa	PLASEQCAT	Triptics d'actuació davant d'un risc químic a tots els equipaments municipals.	Primera setmana d'octubre.
		BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	
Informativa	TRANSCAT	Triptics d'actuació davant d'un risc químic en el transport, a tots els equipaments municipals.	Primera setmana de novembre.
		BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	
Informativa	NEUCAT	BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	Quan es prevegi risc de nevades.
Informativa	SISMICAT	BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	Quan es prevegi risc de sismes i periòdicament cada any.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ			
CAMPANYA	TIPUS DE RISC	TIPUS	DATA
Informativa	VENTCAT	BAN municipal a tots els equipaments i vials municipals.	Quan es prevegi risc de de ventades.

Recordar que per a la majoria dels riscos la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ja disposa de material divulgatiu per a la població (http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/).



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

1.4.2. Manteniment del pla

Són les accions necessàries per a que el Pla continuï tenint la seva eficàcia al llarg el temps. D'altra banda, atès que l'anàlisi de risc és variable en el temps, s'ha de mantenir actualitzat tot el Pla a través d'una revisió i actualització de les Fitxes d'actuació.

Com cada any s'han d'introduir les possibles actualitzacions que hagi sofert el Pla, entenent-se com **actualització** la modificació del Pla amb aquells aspectes que hagin pogut variar durant l'últim any però que no suposin un canvi substancial en el Pla.

Cada quatre anys el Pla s'haurà de revisar, entenent-se la **revisió** com una modificació a fons del Pla per adaptar-lo de nou a les necessitats del municipi, evitant que quedi obsolet i amb l'obligació de ser homologat de nou per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Els terminis del manteniment del Pla són els següents:

- Actualitzacions: anuals.
- Revisions: cada 4 anys (cal enviar-lo a homologar als Serveis Territorials de Protecció Civil de Barcelona en el termini no superior a dos mesos).

Els responsables del manteniment del Pla a nivell municipal són l'Alcalde/ssa i el 1r tinent d'Alcaldia.

Procediment d'actualització i revisió

S'ha d'actualitzar anualment:

- Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi.
- Les dades de població.
- Els canvis menors en l'anàlisi de risc.
- La posada al dia del nom dels carrers que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que tenen assignades.
- Els titulars de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
- Ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d'Alarmes o CECOPAL
- La realització del nou calendari de campanyes municipals. La modificació de les fitxes d'actuació, si es creu necessari.
- Base de dades de mitjans i recursos (inclosa la comprovació).
- La cartografia bàsica.
- Calendari d'activitats municipals formatives, informatives i simulacres.
- Preveure la revisió del pla també quan el pla PROCICAT pateixi variacions.

Després de les eleccions municipals s'han d'analitzar els documents per si fos necessari actualitzar-lo de nou. També s'ha d'actualitzar quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d'alguna manera el Pla de protecció civil municipal.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

S'han de plantejar revisions en els Manuals d'Actuació corresponents:

- Quan hi hagi variacions importants en els plans INFOCAT, INUNCAT, PLASEQCAT, TRANSCAT, SISMICAT, NEUCAT, VENTCAT i PROCICAT.
- Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements vulnerables.
- Quan es produeixin altres variacions importants de l'organització municipal.
- Al cap de quatre anys.

Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:

- S'ha d'aprovar pel Ple de l'Ajuntament.
- S'ha de trametre una còpia dels fulls corresponents a totes aquelles entitats o institucions que en disposin una còpia, incloent els Serveis Territorials corresponents.
- S'hauran d'actualitzar els PAU corresponents.
- En cas de revisió caldrà aprovar-la pel Ple Municipal i homologar-la de nou.

La previsió d'actualitzacions dels diferents documents ha de tenir en compte que les actualitzacions i revisions dels documents nº4 i 5 sempre han d'ésser posteriors a les dels altres documents, per tal que tots els canvis bàsics del Pla quedin reflectits en els manuals d'actuació del Pla.

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	<i>Pendent</i>
Data d'homologació de l'última revisió:	-
Data de l'última actualització:	-
Data de la propera revisió:	<i>Pendent</i>



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

1.4.3. Programa d'exercicis i simulacres

Cada any es realitzaran dos simulacres de manera que es garanteix que al cap dels 4 anys s'hagi realitzat un simulacre de cada un dels Plans.

Els **exercicis de despatx** consistiran en:

- Reunir-se a la sala CECOPAL.
- Repassar els passos a seguir per activar el Pla.
- Repassar els càrrecs i funcions que desenvolupa cadascú en el gabinet d'emergència.
- Obrir els plànols i familiaritzar-se amb la cartografia.
- Repassar els manuals d'actuació, també el directori telefònic, i posar en coneixement dels integrants del CECOPAL quins són els elements vulnerables del municipi, consells d'autoprotecció, etc.
- Torn de comentaris, preguntes i respostes.
- Proposa actuacions en els documents si s'escau.

Els **exercicis de trucades** consistiran en:

- Reunir-se a la sala CECOPAL.
- Repassar els passos a seguir per activar el Pla.
- Repassar els càrrecs i funcions que desenvolupa cadascú en el gabinet d'emergència.
- Obrir els plànols i familiaritzar-se amb la cartografia.
- Repassar els manuals d'actuació, també el directori telefònic, i posar en coneixement dels integrants del CECOPAL quins són els elements vulnerables del municipi, consells d'autoprotecció, etc.
- **Trucar als elements vulnerables i a tots els agents actuants que es poden necessitar i verificar els telèfons de contacte.**
- Torn de comentaris, preguntes i respostes.
- Proposa actuacions en els documents si s'escau.

Els **simulacres parcials** consistiran en:

- Reunir-se a la sala CECOPAL.
- Repassar els passos a seguir per activar el Pla.
- Repassar els càrrecs i funcions que desenvolupa cadascú en el gabinet d'emergència.
- Obrir els plànols i familiaritzar-se amb la cartografia.
- Repassar els manuals d'actuació, també el directori telefònic, i posar en coneixement dels integrants del CECOPAL quins són els elements vulnerables del municipi, consells d'autoprotecció, etc.
- Torn de comentaris, preguntes i respostes.
- Iniciar el simulacre seguint els passos del manual d'actuació. **No s'avisarà a equips d'emergència externs.**
- Proposa actuacions en els documents si s'escau.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

Els **simulacres generals** consistiran en:

- Reunir-se a la sala CECOPAL.
- Repassar els passos a seguir per activar el Pla.
- Repassar els càrrecs i funcions que desenvolupa cadascú en el gabinet d'emergència.
- Obrir els plànols i familiaritzar-se amb la cartografia.
- Repassar els manuals d'actuació, també el directori telefònic, i posar en coneixement dels integrants del CECOPAL quins són els elements vulnerables del municipi, consells d'autoprotecció, etc.
- Torn de comentaris, preguntes i respostes.
- Iniciar el simulacre seguint els passos del manual d'actuació. **S'avisarà a equips d'emergència externs.**
- Proposa actuacions en els documents si s'escau.

A continuació es caracteritza el programa d'exercicis i simulacres del DUPROCIM de Gualba:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	1		
DATA	Any 1. Primer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Simulacre Onada de Calor (Pla Bàsic). Temperatures elevades durant un període llarg de temps.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi, especialment els elements vulnerables.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx. Actuació del gabinet d'emergència.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades pel gabinet d'emergència.			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	2		
DATA	Any 1. Segon trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc Químic (PLASEQCAT). Simulacre de confinament al veïnat de Gualba de Baix, el polígon industrial de Gualba de Baix, la urbanització de Can Pla, el Barri de l'Estació, el càmping Aqua Alba, tram de carretera de la C-35 (PQ 55+000 al PQ 61+800) i tram de carretera de BV-5115 (PQ 0+000 al PQ 5+000), degut a un accident a Oxiris Chemicals, S.A, a Sant Celoni. La substància química que genera el risc és el Isobutilè i el Metanol.			
ZONA INVOLUCRADA			
El veïnat de Gualba de Baix, el polígon industrial de Gualba de Baix, la urbanització de Can Pla, el Barri de l'Estació, el càmping Aqua Alba, tram de carretera de la C-35 (PQ 55+000 al PQ 61+800) i tram de carretera de BV-5115 (PQ 0+000 al PQ 5+000).			
CARACTERÍSTIQUES			
Actuació de tots els grups.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades pel gabinet d'emergència.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	3		
DATA	Any 1. Tercer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc d'incendi forestal (INFOCAT). Incendi forestal al sector 1 (Zona nord). Descripció de la ubicació al document 3.			
ZONA INVOLUCRADA			
Incendi al sector 1 (Zona nord). Descripció de la ubicació al document 3.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx. Actuació del grup local d'ordre i avisos de la població i el grup local d'intervenció.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades pel grup local d'ordre i avisos a la població i el grup local d'intervenció.			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	4		
DATA	Any 2. Primer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc d'inundacions (INUNCAT). Període de fortes pluges que provoqui la inundació del període de retorn T100.			
ZONA INVOLUCRADA			
Gualba de Baix i polígon industrial de Gualba de Baix.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre general. Organigrama municipal d'emergència. Tots els actuant. Població implicada.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades durant el simulacre general.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	5		
DATA	Any 2. Tercer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc químic en el transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). Accident d'un vehicle que transporta matèries perilloses a C-35.			
ZONA INVOLUCRADA			
Zona d'afectació de C-35. Gualba de Baix, polígon industrial de Gualba de Baix, la urbanització de Can Pla.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre general. Organigrama municipal d'emergència. Tots els actuant. Població implicada.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades durant el simulacre general.			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	6		
DATA	Any 3. Primer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc per nevades (NEUCAT). Fortes nevades a totes les cotes del municipi.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades per tots els grups locals participants durant el simulacre.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	7		
DATA	Any 3. Tercer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc sísmic (SISMICAT).			
ZONA INVOLUCRADA			
Nucli de Gualba.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades per tots els grups locals participants durant el simulacre.			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	8		
DATA	Any 4. Primer trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Risc per ventades (VENTCAT). Previsió de vent extremadament fort: velocitats superiors a 35 m/s.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el municipi.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx.			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades per tots els grups locals participants durant el simulacre.			

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	9		
DATA	Any 4. Segon trimestre	HORA	12:00
ESCENARI			
Evolució d'un brot en una residència de gent gran amb una defunció confirmada.			
ZONA INVOLUCRADA			
Establiment afectat i llocs de residència dels possibles contactes.			
CARACTERÍSTIQUES			
Simulacre de despatx. Verificació i comunicació d'exercici a organisme oficial competent (CECAT i Salut).			
AVALUACIÓ			
Informe amb l'anàlisi de la correlació temporal d'actuacions realitzades pels diferents grups actuants.			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	--

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals.
- Brigada d'obres.
- Guàrdia Municipal, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers.
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons.
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres.
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars.
- Serveis sanitaris.
- Altres que el municipi consideri oportú.

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - Els tipus dels danys que s'han produït.
 - Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport, de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït.
- Acollida de la població.
- Proveïment de recursos a la població.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

- Desenrunament i neteja.
- Recerca de mitjans i recursos.
- Control d'aqüífers.

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions,... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys).
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat).
- Designació de responsables.
- Definició de terminis.

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 35 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

2.1. Riscos territorials

RT01. Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc
DESCRIPCIÓ
Les emergències per malalties emergents, tot i que depèn del grau d'evolució en el qual es trobi la dispersió de l'agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes: • Elevada demanda de mitjans sanitaris • Mortalitat • Molta alarma social Paral·lelament, poden arribar a limitar el funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials.
AVALUACIÓ
El Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc determina que els municipis obligats, d'acord amb els criteris d'afectació municipal del PROCICAT, han de desenvolupar les previsions d'aquest Pla al seu pla de protecció civil municipal. D'acord amb aquest pla, el municipi està obligat a redactar el Pla d'actuació per Pandèmies.

RT02. Emergències per transports de viatgers en ferrocarrils
DESCRIPCIÓ
És el risc d'emergències en el transport convencional de viatgers per ferrocarril, com ara: - Col·lisions entre trens, descarrilaments o altres emergències de gran nivell. - Necessitats d'evacuació de passatgers per accident o altres emergències. - Aldarulls i altres situacions similars de risc greu. - Presència de persones a les vies. - Aturades perllongades dels serveis. - Impacte social i/o mediàtic de les incidències i/o emergències. - Altres derivades del servei de transport de viatgers per ferrocarril.
AVALUACIÓ
NO és obligatori elaborar el PBEM per motiu del risc d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarrils d'acord amb el corresponent Pla d'actuació del PROCICAT.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RT03. Emergències per onades de calor i onades de fred
DESCRIPCIÓ <u>- Onades de calor:</u> Risc quan es supera el percentil 98 de la temperatura màxima del període d'estiu. A Gualba, aquesta temperatura és aproximadament de 35,7°C (percentil 98 de la mitjana de les temperatures mitjanes màximes del període 2007-2016, segons la taula del percentil 98 de la temperatura màxima del Servei Meteorològic de Catalunya). <u>- Onades de fred:</u> Risc quan es supera el percentil 2 de la temperatura mínima del període d'hivern. A Gualba, aquesta temperatura és aproximadament de -3.5 °C (percentil 2 de la mitjana de les temperatures mitjanes mínimes del període 2007-2016, segons la taula del percentil 2 de la temperatura mínima del Servei Meteorològic de Catalunya). Les conseqüències per la salut són diferents si la temperatura extrema és puntual d'un dia o es manté persistent durant tres dies consecutius o més.
AVALUACIÓ Tots els municipis poden patir emergències per a onades de calor i onades de fred, així doncs, Gualba és susceptible de patir-ne.

RT04. Emergències per concentració de persones
DESCRIPCIÓ Es preveu que es poden produir emergències per aglomeració de persones en els següents actes, organitzats per àrees de l'Ajuntament: <u>Actes culturals:</u> - Cavalcada de reis (5 de gener) - Festa major d'hivern (gener) - Carnestoltes - Setmana Santa - Sant Jordi (23 d'abril) - Revetlla de Sant Joan (23 de juny) - Festa Major de Gualba de Baix (juliol) - Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre) - Tot Sants (1 de novembre) - Nadal (25 de desembre) - Ballada de danses populars (tot l'any) - Concert música clàssica (gener i febrer) - Concert d'estiu (juliol)

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 38 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RT04. Emergències per concentració de persones
DESCRIPCIÓ
- Nit de Bruixes. Representació escènica de la llegenda del Gorg Negre (juliol/agost) - Representacions de la Coral (tot l'any) - Representacions teatrals - Cercavila de gegants i grallers (Festes Majors) - Concurs de pintura ràpida (juliol) <u>Fires</u> - Fira d'artesans (Festa Major d'Hivern al gener) - Fira de Bruixes (agost) - Fira de Nadal (desembre) S'indica que per a cada un dels esdeveniments, el guàrdia municipal, juntament amb els regidors, tècnics i altres agents implicats en cada una, redacten una ordre de servei específic on es descriuen i s'especifiquen les actuacions a tenir en compte per prevenir els riscos i fer front a les emergències que es puguin derivar.
AVALUACIÓ
Actualment, cap d'aquestes activitats estan afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

2.2. Riscos especials

RE01. Risc químic (PLASEQCAT)			
DESCRIPCIÓ			
Accident en un establiment industrial que requereixi l'aplicació de mesures de protecció a la població i en el què es vegin involucrades substàncies perilloses (presentes a la planta o generades durant l'accident), com a conseqüència de l'emanació de gasos o fums tòxics, incendi, explosió o qualsevol altre efecte físic o químic derivat de l'accident.			
AVALUACIÓ			
Segons el Pla PLASEQCAT, el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per risc químic perquè: - Presenta elements vulnerables significatius en zona d'intervenció (ZI) i zona d'alerta (ZA) d'instal·lacions de nivell alt, el municipi també consta d'instal·lacions de nivell baix i altres tipus d'instal·lacions, concretament les indústries són les següents: ▪ Ecologia Química (nivell Baix, municipi de Gualba) ▪ Indústries del Acetato: ubicada a Sant Celoni a 200 m del terme de Gualba (Altres). ▪ Ranke Química: ubicada a Sant Celoni a 400 m del terme de Gualba (Altres). ▪ OXIRIS CHEMICALS, SA (nivell Alt, municipi de Sant Celoni)			
Tipus d'accident	Categoria d'accident	ZI (m)	ZA (M)
Dispersió tòxica (metanol tanc d'emmagatzematge)	3A	92	268
Dispersió tòxica (metanol columna destil·lació)	3A	79	232
BLEVE	3B	331	335
▪ Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A. (nivell Baix, municipi de Sant Celoni) ▪ Unión Químico Farmacéutica, S.A. (nivell Alt, municipi de Sant Celoni)			
Tipus d'accident	Categoria d'accident	ZI (m)	ZA (M)
BLEVE	3A	25	52
Explosió confinada	3A	14	25
Explosió confinada	3A	17	32
Dispersió tòxica (metanol)	3A	17	44
Flamarada	3A	10	16
Dispersió tòxica (sulfat de dimetil	3B	287	685



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

Dispersió tòxica (amoníac)	3C	915	2000
Dispersió tòxica (cloroacetat d'etil)	3C	831	2100

RE02. Risc d'incendi forestal (INFOCAT)

DESCRIPCIÓ

D'acord amb el Pla INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill del municipi per risc d'incendi forestal és ALT, i el nivell de vulnerabilitat és MITJÀ.

AVALUACIÓ

D'acord amb l'Annex I i l'Annex VI del Pla INFOCAT, Gualba està OBLIGAT a elaborar el PAM d'incendis forestals, degut al grau de perill i de vulnerabilitat.

RE03. Risc d'inundacions (INUNCAT)

DESCRIPCIÓ

D'acord amb el Pla INUNCAT, el nivell de perill del municipi per risc d'inundacions és MITJÀ.

D'acord amb la cartografia de l'ACA, el municipi està afectat per inundacions per pluja per a períodes de retorn de 10, 25, 50, 100 i 500 anys (T10, T25, T50, T100, T500), així com zones potencialment inundables i zones de màxima crecuda ordinària.

Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 quan es superen els 20 mm/30 min o els 100 mm/24h.

Es preveu una SMP de nivell 2 quan es superen els 40 mm/30 min o els 200 mm/24h.

El risc d'inundació també pot ser degut a un mal funcionament o trencament d'una presa segons la informació de l'ACA, ara bé, s'ha de tenir en compte la presa del pantà de Santa Fe.

AVALUACIÓ

Segons el Pla INUNCAT, Gualba està obligat a elaborar un PAM per inundacions al estar classificat amb un nivell de risc mitjà.

El municipi no té risc per inundació per un mal funcionament o trencament de presa en un termini de temps inferior a 2 hores, ara bé, s'ha de tenir en compte el risc per inundació de la presa del pantà de Santa Fe.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

RE04. Risc químic en el transport (TRANSCAT)

DESCRIPCIÓ

Emergències relacionades amb el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, excepte en el cas que es produeixi a l'interior d'instal·lacions fixes.

El nivell de perill del municipi és MOLT ALT pel que fa al transport viari i ALT pel que fa al transport ferroviari. (taules del P.2.2.2.1. i 2.2.2.2. del Pla TRANSCAT).

Al municipi de Gualba, segons la Direcció General de Protecció Civil, les dades actuals referents a aquest risc són les següents:

Tipus de via	Via/Tram	Perill	Criteri
Carretera	BV-5115	ALT	Intersecció
Carretera	C-35	MIG	Intersecció
Carretera	AP-7	MOLT ALT	Proximitat <500m
Ferrocarril	LE SOLER – BIFURCACIÓ NUS MOLLET	ALT	Intersecció
Ferrocarril	PORTBOU – GRANOLLERS	MOLT ALT	Intersecció

El mapa de flux elaborat no té en compte el transport de gasoil i benzina amb destinació a les benzineres.

Llindars de flux de la xarxa viària:

Nivell de flux	Tones per any	Nivell de flux	Nº Camions / dia
Molt important	> 300000	Molt important	> 100
Important	150000 – 300000	Important	50 – 100
Mitjà	75000 – 150000	Mitjà	25 – 50
Moderat	30000 – 75000	Moderat	10 – 25
Baix	< 30000	Baix	<10

Llindars de flux de la xarxa ferroviària:

Nivell de flux	Tones per any
Molt important	t/a ≥ 380.000
Important	180.000 ≤ t/a < 380.000
Mitjà	90.000 ≤ t/a < 180.000
Moderat	45.000 ≤ t/a < 90.000
Baix	t / a < 45.000

AVALUACIÓ

Segons el Pla TRANSCAT, el municipi està obligat a elaborar el PAM per risc químic en el transport de mercaderies perilloses perquè:

- Es troba a una distància igual o inferior a 500 metres d'alguna via de la xarxa viària o ferroviària amb un nivell de perill molt alt, en el cas de Gualba és l'autopista AP-7.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
--	---	--------------------------------

RE05. Risc per nevades (NEUCAT)		
DESCRIPCIÓ		
El municipi es troba entre els 98 i 1.240 metres. El nucli urbà es troba a uns 177 metres i la zona urbanitzada més elevada està a uns 200 metres. Segons aquesta altitud, el llistat de situació meteorològica de perill (SMP) correspon a: - Grau 1, 2 i 3: gruixos de neu acumulada superiors a 2 cm i inferiors a 15 cm en 24 hores (SMP1). - Grau 4, 5 i 6: gruixos de neu acumulada superiors a 15 cm en 24 hores (SMP2).		
METEOR	Graus 1, 2 i 3	Graus 4, 5 i 6
Neu acumulada en 24 hores	gruix > 0 cm entre 0 m i 300 m	gruix > 5 cm entre 0 m i 300 m
	gruix > 2 cm entre 300 m i 600 m	gruix > 15 cm entre 300 m i 600 m
	gruix > 5 cm entre 600 m i 800 m	gruix > 20 cm entre 600 m i 800 m
	gruix > 10 cm entre 800 m i 1000 m	gruix > 30 cm entre 800 m i 1000 m
	gruix > 20 cm entre 1000 m i 1500 m	gruix > 50 cm entre 1000 m i 1500 m
AVALUACIÓ		
Segons el Pla NEUCAT, Gualba no està obligat a elaborar el PAM per nevades perquè té una població inferior a 20.000 habitants. Tot i així, està recomanat a fer-lo.		

RE09. Risc sísmic (SISMICAT)	
DESCRIPCIÓ	
Segons l'escala d'intensitat macroscòpica MSK (intensitat màxima percebuda per a un període de retorn de 500 anys), el municipi pot patir un sisme de nivell VII-VIII, el que significa que els danys que es poden produir seran els següents: Grau VII. Danys a les construccions. a) La majoria de les persones s'esporugueixen i corren cap al carrer. Moltes tenen dificultat per mantenir-se dempeus. Les vibracions són percebudes per persones que condueixen automòbils. b) Sonen les campanes grans. En alguns casos, es produeixen esllavissades en carreteres que passen per vessants amb pendents acusats; es produeixen danys en juntes de canalitzacions i apareixen fissures en murs de pedra. S'aprecia onatge a les llacunes i l'aigua s'enterboleix per remoguda del fang. Canvia el nivell de l'aigua dels pous i el cabal de les deus. En alguns casos, tornen a rajar deus que estaven seques i s'assequen d'altres que rajaven. En certs casos es produeixen esllavissades en talussos de sorra o de grava. c) Moltes construccions del tipus A sofreixen danys greus (classe 3) i algunes inclús destrucció (classe 4). Moltes construccions del tipus B sofreixen danys moderats (classe 2). Moltes construccions del tipus C experimenten danys lleugers (classe 1).	



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RE09. Risc sísmic (SISMICAT)
DESCRIPCIÓ
Grau VIII. Destrucció d'edificis a) Por i pànic general, també en persones que condueixen automòbils. b) En alguns casos es trenquen branques dels arbres. Els mobles, fins i tot els pesats, es desplacen o tomben. Els llums penjats sofreixen danys parcials. Petites esllavissades als vessants de barrancs i en les trinxeres i terraplens amb pendents pronunciats. Esquerdes a terra d'uns quants centímetres d'amplada. S'enterboleix l'aigua dels pous. Apareixen noves deus. Tornen a tenir aigua els pous secs i s'assequen els existents. En molts casos canvia el cabal i el nivell d'aigua de les deus i pous. c) Moltes construccions del tipus A sofreixen destrucció (classe 4) i algunes col·lapse (classe 5). Moltes construccions del tipus B sofreixen danys greus (classe 3) i algunes destrucció (classe 4). Moltes construccions del tipus C sofreixen danys moderats (classe 2) i algunes greus (classe 3). De vegades, es produeix el trencament d'algunes juntes de canalitzacions. Les estàtues i monuments es mouen i giren. S'ensorren murs de pedra.
AVALUACIÓ
Segons el Pla SISMICAT, Gualba està obligat a elaborar el PAM per sismes ja que és un municipi que supera el llindar d'intensitat.

RE11. Risc per ventades (VENCAT)
DESCRIPCIÓ
Quan hi ha risc de vents molt forts, sobretot en zones del territori on no és freqüent, que poden provocar danys. S'estableix com a vector de perill del vent la ratxa màxima que es pot assolir en una zona determinada i les situacions de vent sostingut. Segons un estudi del SMC al municipi se supera la ratxa de 20 m/s 15 dies/ any. El llindar a la comarca del Vallès Oriental de situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 correspon a una ratxa màxima de vent de 20 m/s (72 km/h); el llindar de SMP de nivell 2 correspon a una ratxa màxima de vent de 30 m/s (108 km/h). (taula 5 del Pla VENCAT).





GUALBA

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

Data: Gener 2022

Revisió: 7

RE11. Risc per ventades (VENCAT)																
DESCRIPCIÓ																
<table><tr><th colspan="2">RATXA MÀXIMA DE VENT² (m/s)</th><th rowspan="2">CLASSIFICACIÓ COMARCAL</th></tr><tr><th>LLINDAR BAIX</th><th>LLINDAR ALT</th></tr><tr><td>20 m/s (72 km/h)</td><td>30 m/s (108 km/h)</td><td>Anoia Alt Penedès Bages Baix Llobregat Baix Penedès Barcelonès Garraf Gironès Maresme Moianès Osona Pla d'Urgell Segarra Segrià Selva Tarragonès Urgell Valles occidental Valles oriental</td></tr><tr><td>25 m/s (90 km/h)</td><td>35 m/s (126 km/h)</td><td>Alt Camp Alt Urgell Alta Ribagorça Baix Camp Baix Empordà Berguedà Cerdanya Conca de Barberà Garrigues Garrotxa Noguera Pallars Jussà Pallars Sobirà Pla de l'Estany Priorat Ribera d'Ebre Ripollès Solsonès Terra Alta Val d'Aran</td></tr><tr><td>30 m/s (108 km/h)</td><td>40 m/s (144 km/h)</td><td>Alt Empordà Baix Ebre Montsià</td></tr></table>			RATXA MÀXIMA DE VENT² (m/s)		CLASSIFICACIÓ COMARCAL	LLINDAR BAIX	LLINDAR ALT	20 m/s (72 km/h)	30 m/s (108 km/h)	Anoia Alt Penedès Bages Baix Llobregat Baix Penedès Barcelonès Garraf Gironès Maresme Moianès Osona Pla d'Urgell Segarra Segrià Selva Tarragonès Urgell Valles occidental Valles oriental	25 m/s (90 km/h)	35 m/s (126 km/h)	Alt Camp Alt Urgell Alta Ribagorça Baix Camp Baix Empordà Berguedà Cerdanya Conca de Barberà Garrigues Garrotxa Noguera Pallars Jussà Pallars Sobirà Pla de l'Estany Priorat Ribera d'Ebre Ripollès Solsonès Terra Alta Val d'Aran	30 m/s (108 km/h)	40 m/s (144 km/h)	Alt Empordà Baix Ebre Montsià
RATXA MÀXIMA DE VENT² (m/s)		CLASSIFICACIÓ COMARCAL														
LLINDAR BAIX	LLINDAR ALT															
20 m/s (72 km/h)	30 m/s (108 km/h)	Anoia Alt Penedès Bages Baix Llobregat Baix Penedès Barcelonès Garraf Gironès Maresme Moianès Osona Pla d'Urgell Segarra Segrià Selva Tarragonès Urgell Valles occidental Valles oriental														
25 m/s (90 km/h)	35 m/s (126 km/h)	Alt Camp Alt Urgell Alta Ribagorça Baix Camp Baix Empordà Berguedà Cerdanya Conca de Barberà Garrigues Garrotxa Noguera Pallars Jussà Pallars Sobirà Pla de l'Estany Priorat Ribera d'Ebre Ripollès Solsonès Terra Alta Val d'Aran														
30 m/s (108 km/h)	40 m/s (144 km/h)	Alt Empordà Baix Ebre Montsià														
AVALUACIÓ																
Segons el Pla VENTCAT, el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per ventades perquè en més de 10 dies a l'any es supera el llindar de ratxa de vent de 20 m/s (durant període de 8 anys analitzat pel SMC).																

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 45 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

2.3. Riscos específics

En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori diverses activitats obligades a redactar i aprovar un pla d'autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la funció d'integració, coordinació i relació de les diferents figures d'autoprotecció.

Actualment, a Gualba no es desenvolupen activitats que requereixen l'elaboració d'un pla d'autoprotecció municipal (PAU), segons els requeriments del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 46 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.
- També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a produir inundacions).

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant d'emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'Annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ▪ Responsable de l'activitat (en cas de risc per concentració de persones). ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població a l'ajuntament durant els períodes d'alerta i emergència: Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 49 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)		Data: Gener 2022 Revisió: 7
	➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla bàsic d'emergències municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.		



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC (RE01)	
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del PLASEQCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Suspènre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL (RE02)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT. ▪ Perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc: (degut a que el municipi té una gran superfície forestal, s'ha determinat en aquest punt les masses forestals al voltant de les zones urbanitzades, ara bé, tota massa forestal és d'especial risc) ▪ Parc Natural del Montseny. ▪ Boscos de la Farga. ▪ Serra de Can Mata. ▪ Quintà de Can Ros. ▪ La Llobregosa ▪ Can Campeny ▪ Les Carnisseres ▪ Boscos del Torrent ▪ Turó de l'Emília ▪ Zona forestal al voltant de Can Pla
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT.
EMERGÈNCIA 1	➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
EMERGÈNCIA 2	➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	➤ Avis als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població a l'ajuntament i al punt de reunió de Gualba de Baix. ➤ Preparar l'avituallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INUNDACIONS (RE03)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estacions d'aforament: http://aca.gencat.cat ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'especial risc o punts d'aforament: ▪ Marge del riu la Tordera (Gualba de Baix i el polígon industrial de Gualba de Baix). ▪ La riera de Gualba en espais on el seu ús sigui recreatiu, en especial la zona del parc mediambiental i la zona de pícnic de Can Salvi. ▪ La riera de Gualba al seu pas per Gualba i la Barceloneta. ▪ Desembocadura de la Riera de Gualba (zona del polígon industrial de Gualba de Baix). ▪ Zona potencialment inundable d'un torrent no nominat al seu pas per Can Mak. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària:



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	▪ PAP-1: Desembocadura de la riera de Gualba, pont situat entre la línia de tren i la carretera C-35 (veure cartografia). Tasques de manteniment i neteja dels embornals i les lleres dels rius i torrents. ▪ PAP-2: Desembocadura de la riera de Gualba. Situat després de la C-35, (veure cartografia), tasques de manteniment i neteja, tant de la llera com dels embornals. ▪ PAP-3: La Batllòria. Desembocadura de la riera de Gualba al riu Tordera. Tasques de manteniment i neteja. Posar un avís addicional de perill de inundació, tallar el camí d'accés al riu. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: • A banda dels punts d'actuació prioritària, s'ha detectat el punt conflictiu (PC – 11) de la Passera de Gualba, gual del riu Tordera entre els T.M. de Gualba i Sant Celoni (prop d'on desemboca la riera de Gualba). ➤ Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. En concret: ▪ La zona del Parc Natural del Montseny de la Riera de Gualba. ▪ A la llera del riu Tordera.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts d'actuació prioritària. Tasques de manteniment i neteja: ▪ PAP-1: Desembocadura de la riera de Gualba, pont situat entre la línia de tren i la carretera C-35 (veure cartografia). ▪ PAP-2: Desembocadura de la riera de Gualba. Situat després de la C-35, (veure cartografia).



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	▪ PAP-3: La Batllòria. Desembocadura de la riera de Gualba al riu Tordera. Posar un avís addicional de perill de inundació, tallar el camí d'accés al riu. ➤ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: ▪ PC – 11: Passera de Gualba. Tasques de manteniment i neteja. Senyalització del tram com a perillós per risc d'inundacions. ➤ Senyalitzar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ Rotonda de la C-35 al PQ 60+564 (no és competència de l'ajuntament, avisar a l'administració competent de la carretera). ▪ Carrer de la Riera de Gualba (Pol. Ind. Gualba de Baix). ▪ Carrer del Camí de la Mota (Pol. Ind. Gualba de Baix). ▪ Carrer de la Serradora (Gualba de Baix). ▪ Carrers de Gualba de Baix no nominats, (veure cartografia, zones inundables T100 i T500). ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Piscina Municipal de Gualba de Baix. ▪ Parc de la Riera (Gualba). ▪ Font del Caminant (Gualba). ➤ Suspindre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Suspindre activitats esportives i recreatives als rius. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	--



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (RE04)	
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del TRANSCAT, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Fer l'avitallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES (RE05)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: ▪ Pl. De Joan Ragué (Gualba). ▪ C. de Menéndez y Pelayo (Urb. Royal Park). ▪ Carretera BV-5116 a l'altura de la urbanització de Can Pla. ▪ C. De la Serradora (Gualba de Baix). ➤ Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem de la brigada municipal situat al pati de l'ajuntament. ➤ Comprar més fundents, si és necessari, a: ▪ Materials Riera Gamma (Sant Celoni). ➤ Distribuir fundents als següent punts i rutes: ▪ <u>Punts de distribució de fundents:</u> ▪ Carrer D'Eugeni d'Ors (Davant de l'escola de Gualba). ▪ Carrer Martí Joan de Gualba. ▪ <u>Rutes de distribució de fundents:</u> ▪ No se'n disposa. ➤ Posar fundents a disposició de la població en els següents punts: ▪ No se'n disposa. ➤ Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: ▪ Carrer D'Eugeni d'Ors (Davant de l'escola de Gualba). ▪ Carrer Martí Joan de Gualba. ➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Aparcament al polígon industrial de Gualba de Baix. ▪ Aparcament al costat del CAP, Passeig del Montseny 61.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	▪ Aparcament del camp de Futbol de Can Figueres (accés al nucli de Gualba). ➤ Revisar l'estat dels grups electrògens disponibles a: ▪ Magatzems de la brigada municipal.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: ▪ <u>Punts a netejar la neu:</u> ▪ Entrada a l'ajuntament de Gualba. ▪ Entrada del centre sanitari de Gualba (CAP). ▪ Entrada als centres educatius. ▪ Entrada dels centres socials del municipi. ▪ <u>Rutes de neteja de neu:</u> ▪ <u>Prioritat Molt Alta:</u> ▪ Ruta RNA-1: Ruta del nucli de Gualba. ▪ <u>Prioritat Alta:</u> ▪ Ruta RNB-4: Ruta de Gualba de Baix. ▪ Ruta RNB-2: Ruta de Can Pla. ▪ Ruta RNB-3: Ruta de Royal Park. ▪ Ruta RNB-5: Ruta de la Llobregosa. ▪ <u>Prioritat Baixa:</u> ▪ La resta de vies del municipi. ➤ Informar els usuaris de les següents vies de la xarxa viària:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 58 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	▪ Carretera BV-5115 (Accés al nucli de Gualba, les urbanitzacions i els disseminats). ▪ Pg. Montseny (accés al nucli de Gualba). ▪ Carrer de la riera de Gualba (accés al polígon industrial). ▪ Carretera de Gualba de Baix (accés a Gualba de Baix). ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	---



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC (RE09)		
PREALERTA	➤ Seguiment de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat.	
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avis als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: ▪ Equipaments públics: veure llistat d'elements vulnerables. ▪ Edificis més antics: veure llistat d'elements vulnerables. ▪ Edificis singulars: veure llistat d'elements vulnerables. ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.	



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES (RE11)	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Vigilància de les següents zones d'afectació: ▪ Vies de comunicació amb zones boscoses al voltant. ▪ Parc de la riera de Gualba. ▪ Parc mediambiental de Gualba. ▪ Xarxa elèctrica aèria.
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT.
EMERGÈNCIA 1	➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).
EMERGÈNCIA 2	➤ Habilitar zones d'aparcaments de vehicles a: ▪ Aparcament al polígon industrial de Gualba de Baix. ▪ Aparcament al costat del CAP, Passeig del Montseny 61. ▪ Aparcament del camp de Futbol (accés al nucli de Gualba). ➤ Tancar els següents espais públics: ▪ Camp de futbol municipal. ▪ Pista poliesportiva. ▪ Parc de la riera de Gualba.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 61 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
▪ Parc mediambiental de Gualba. ➤ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Avis als elements vulnerables, comunicant les mesures d'autoprotecció que s'estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer l'avituellament dels elements vulnerables amb concentració de persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.		





GUALBA

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

Data: Gener 2022
Revisió: 7

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
RISC	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC RT01: PANDEMIES	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent al document 3
		BAN municipal (distribuït per a tota la població)	Tota la població
RISC RT02: TRANSPORT DE VIATGERS PER FERROCARRILS	Director del pla municipal	Megafonia	Zones adjacents a la via ferroviària
RISC RT03: ONADES DE CALOR I ONADES DE FRED	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent al document 3
		BAN municipal (distribuït per a tota la població)	Tota la població
RISC RT04 CONCENTRACIÓ DE PERSONES.	Director del pla municipal	Megafonia	Assistents als actes que provoquin la concentració de persones
RISC RE01:QUÍMIC	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent al document 3
		Alarma per risc químic (sirenes)	Tota la població
RISC RE02: INCENDI FORESTAL	Director del pla municipal	Telefònic/en persona	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent al document 3
		Megafonia *	Tota la població



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
RISC	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
RISC RE03: INUNDACIONS	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent de l'apartat 3
		Megafonia *	
RISC RE04:QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent de l'apartat 3
		Megafonia *	
RISC RE05: NEVADES	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent de l'apartat 3
RISC RE09: SÍSMIC	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent de l'apartat 3
RISC RE11: VENTADES	Director del pla municipal	Telefònic	Elements vulnerables afectats inclosos en el risc corresponent de l'apartat 3

**Les rutes d'avís seran determinades pel guàrdia municipal segons el tipus d'emergència, es passarà pels carrers principals i més propers a l'emergència i s'informarà via megafonia de dirigir-se als centres d'acollida habilitats en cas d'incendi forestal, inundació o per risc químic en el transport de mercaderies perilloses.*



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Alcalde o persona que delegui	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
Fi	Alcalde o persona que delegui	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l'alcalde o alcaldessa. Quan un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.

Evacuar és una mesura aplicable sempre i quan les condicions d'evacuació siguin adients i no es posi en perill a la població. Per tant, per a l'evacuació és fonamental conèixer amb antelació quin risc pot afectar les diferents àrees del municipi i en quin moment. S'han de tenir en compte els paràmetres següents:

- Zones possiblement afectades pels riscos previstos
- Temps o moment en què es produiran els riscos
- Recorregut i estat dels itineraris

Si la combinació d'aquestes tres variables permet executar una evacuació de forma segura de la població, s'ha de procedir a realitzar aquesta evacuació per mitjà dels mecanismes de què disposi el municipi (megafonia, telefonia, personalment a través dels grups d'emergència,...).

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre tres pautes imprescindibles perquè el missatge arribi de manera adequada a la població:

- Acció a realitzar: evacuació
- Lloc o direcció cap a la qual s'ha d'evacuar
- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat però sense perdre la calma

Si bé les zones a evacuar s'hauran de concretar específicament d'acord amb la localització i les característiques de l'emergència, de manera preliminar caldrà atendre als següents criteris genèrics:

- RT02. Risc en el transport de viatgers per ferrocarril: evacuació de la zona afectada cap al centre d'acollida de referència (CA-7 Casal Municipal Gualba de Baix).
- RT04. Risc per concentració de persones: evacuació de la zona on es produeix l'aglomeració cap al centre d'acollida més proper.
- RE02. Risc d'incendi forestal: evacuació de la zona forestal afectada per l'incendi cap al centre d'acollida més proper seguint les rutes d'evacuació grafiades al plànol corresponent.
- RE03. Risc d'inundacions: evacuació de les zones potencialment inundables o de risc en cas de produir-se inundacions cap al centre d'acollida més proper, exceptuant el CA-7 Casal Municipal Gualba de Baix.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

- RE05. Risc de nevades: evacuació de les zones habitades situades a major cota cap al centre d'acollida més proper.
- RE09. Risc sísmic: evacuació cap al centre d'acollida més proper. En cas d'haver-hi un risc, caldrà mobilitzar els elements vulnerables cap a zones on no hi hagi edificacions com els parquings a l'aire lliure o parcs.

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.

En aquest apartat es tenen en compte les zones crítiques en cas que es produeixi una emergència i que s'han de desallotjar, si el procediment és el d'evacuació, o que, en cas que la població es trobi fora d'aquestes zones, procurar que no es traspassin ni es produeixin fluxos entrants de persones a les zones, a banda dels possibles grups especialitzats en emergències que hi hagin d'actuar.

Es tracta de les diferents zones, per a cada tipus de risc, que s'han d'evitar en cas de produir-se una emergència. Per exemple, en cas d'incendi forestal, les zones forestals afectades i les que estan a menys de 500 metres de les masses forestals on s'està produint un incendi seran les zones d'allunyament.

A continuació s'indiquen les possibles zones d'allunyament per a aquells riscos pels quals es preveu l'allunyament com a mesura d'actuació:

- RT02. Risc en el transport de viatgers per ferrocarril: zones allunyades de les vies de ferrocarril i del tren d'alta velocitat així com de l'estació de tren.
- RT04. Risc per concentració de persones: zones allunyades dels punts amb concentració de persones.
- RE01. Risc químic: No es preveu zona d'allunyament degut a que la mesura d'actuació davant aquest risc és el confinament.
- RE02. Risc d'incendi forestal: Tot i que la mesura d'actuació davant aquest risc és el confinament, es consideren zones d'allunyament les zones forestals afectades i les que estan a menys de 500 metres de les masses forestals on s'està produint l'incendi
- RE03. Risc d'inundacions: zones allunyades dels límits de les zones inundables (consultar cartografia de les zones inundable).
- RE04. Risc químic en el transport de mercaderies perilloses: No es preveu zona d'allunyament degut a que la mesura d'actuació davant aquest risc és el confinament.
- RE09. Risc sísmic: Allunyar-se dels edificis alts i situar-se en espais oberts sense edificacions com el camp de futbol.
- RE11. Risc de ventades: zones allunyades dels espais afectats per les ventades (zones de caiguda d'arbres,...).



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se en un lloc tancat que als efectes de la possible emergència es considera segur, a fi d'aïllar-se al màxim possible de la zona exterior a aquest lloc tancat, per evitar els efectes nocius de la situació d'emergència.

Existeixen diferents tipus d'emergència que poden requerir d'una acció de confinament temporal de la població, com poden ser:

- Situació d'emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer enlloc de quedar-se a l'interior de l'edifici (presència de fums o núvol tòxic, per exemple).
- Inundacions o riudes al carrer que puguin generar l'arrossegament de les persones si surten al carrer. En aquest cas, és més recomanable un confinament temporal a les plantes més elevades dels habitatges en espera d'un rescat especialitzat o de la reducció del risc.

Són casos més concrets que requereixen, per avaluar el risc, l'ajut i assessorament de tècnics especialitzats. També cal tenir present que les autoritats poden ordenar el confinament en els casos que ho considerin adient.

Els aspectes a tenir en compte per un lloc de confinament són els següents:

- Que sigui un lloc tancat. Cal minimitzar el bescanvi de l'aire amb l'aire exterior. Per exemple, un pati obert o un vehicle no són llocs adients per un confinament.
- En aquest lloc, cal que les portes i finestres es puguin tancar i millor refugiar-se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les.
- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l'exterior, cal aturar-los.

Cal avaluar si tota la població de la zona afectada disposa d'un lloc adequat per al confinament. Per tant, cal veure quins habitatges tenen les condicions per a un confinament adequat i quins no. Les condicions de confinament òptim són les següents:

- Que els habitatges tinguin una estructura sòlida i una alçada amb distància de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.
- Que els habitatges estiguin en zones urbanes i comunicades.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions. Aquesta acció, quan es dona l'ordre, l'han de portar a terme tots els ocupants de la zona afectada.

Un cop confinada, la població ha de seguir l'evolució a través dels mitjans de què disposin: audiovisual, telefonia, etc.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuant a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

Els punts on s'establiran els controls d'accessos variarà en funció de l'emergència i la ubicació d'aquesta, tot i que es preveuen els següents:

- RE01. Risc químic: a la carretera BV-5115
- RE02. Risc d'incendi forestal: a la intersecció entre les carreteres C-35 i BV-5115 en direcció al nucli urbà.
- RE03. Risc d'inundacions: a la intersecció entre les carreteres C-35 i BV-5115 en direcció a Gualba de Baix.
- RE05. Risc de nevades: a la intersecció entre les carreteres C-35 i BV-5115 en direcció al nucli urbà.

Degut al reduït nombre d'efectius de la Guàrdia Municipal es donarà el màxim servei possible, segons els efectius que es disposin en el moment de l'emergència.

Per a aquells riscos o emergències específiques que només es poden donar a un indret concret, els punts de tall i control d'accés s'han grafiat en els plànols del risc corresponent del Document 7.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

S'adjunta una taula resum de mesures de protecció a la població:

MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ			
RISC	EVACUACIÓ	ZONES D'ALLUNYAMENT	CONFINAMENT
RISC RT01: PANDEMIES	--	--	Confinament dels elements vulnerables en els seus domicilis particulars o en els centres especialitzats, tals com residències.
RISC RT02: TRANSPORT DE VIATGERS PER FERROCARRIL	Evacuació al centre d'acollida de referència (CA-7 Casal Municipal Gualba de Baix).	Zones allunyades de les vies de tren, de l'estació de tren i de les vies de tren d'alta velocitat.	--
RISC RT03: ONADA DE CALOR I FRED	--	--	Confinament dels elements vulnerables, quan els valors de temperatura sobrepassin els valors establerts en el document 3, en els seus domicilis particulars o en els centres especialitzats, tals com residències.
RISC RT04 CONCENTRACIÓ DE PERSONES.	L'evacuació es realitzarà al centre d'acollida més proper.	Zones allunyades dels punts amb concentració de persones.	--
RISC RE01:QUÍMIC	--	--	Confinament dels elements vulnerables en els seus domicilis particulars o en els centres especialitzats. Als elements vulnerables que es trobin al municipi i no disposin d'un espai on confinar-se, se'ls confinarà al centre d'acollida més proper.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ			
RISC	EVACUACIÓ	ZONES D'ALLUNYAMENT	CONFINAMENT
RISC RE02: INCENDI FORESTAL	La decisió d'evacuar correspon a la Direcció del Pla INFOCAT d'acord amb l'alcalde/ssa. En cas d'urgència, la decisió podrà ser presa pel coordinador del CCA, el coordinador operatiu del Grup d'intervenció o la Direcció del PAM.	--	La mesura d'autoprotecció per defecte és el confinament tret que alguna autoritat ordeni l'evacuació.
RISC RE03: INUNDACIONS	L'evacuació es realitzarà al centre d'acollida més proper, exceptuant aquells afectats pel risc d'inundacions (CA-7).	Zones allunyades dels límits de les zones inundables (consultar cartografia de les zones inundable).	Confinament dels elements vulnerables les plantes superiors dels habitatges.
RISC RE04:QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES	--	Zones allunyades de les carreteres on s'hagi produït l'accident, les vies de comunicació que afecten al municipi són l'AP-7, la C-35 i la BV-5115.	Confinament dels elements vulnerables en els seus domicilis particulars o en els centres especialitzats. Als elements vulnerables que es trobin al municipi i no disposin d'un espai on confinar-se, se'ls confinarà al centre d'acollida més proper.
RISC RE05: NEVADES	L'evacuació es realitzarà al centre d'acollida més proper	--	Confinament dels elements vulnerables mentre duri un risc elevat de nevades, en els seus domicilis particulars o en els centres especialitzats. Als elements vulnerables que es trobin al municipi i no disposin d'un espai on confinar-se, se'ls confinarà al centre d'acollida més proper.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ			
RISC	EVACUACIÓ	ZONES D'ALLUNYAMENT	CONFINAMENT
RISC RE09: SÍSMIC	L'evacuació es realitzarà al centre d'acollida més proper, en cas d'haver-hi un risc, els elements vulnerables es situaran en zones on no hi hagi edificacions, com els parquings a l'aire lliure o parcs.	Zones obertes com el camp de futbol i zones allunyades d'àrees urbanitzades.	--
RISC RE11: VENTADES	L'evacuació es realitzarà al centre d'acollida més proper.	Zones allunyades de les zones afectades per les ventades (zones de caiguda d'arbres,...).	Confinament dels elements vulnerables mentre duri un risc elevat de ventades, en els seus domicilis particulars o en els centres especialitzats. Als elements vulnerables que es trobin al municipi i no disposin d'un espai on confinar-se, se'ls confinarà al centre d'acollida més proper.



GUALBA

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIIM)


Data: Gener 2022

Revisió: 7

4.3. Centres d'acollida. Tipologia.

A continuació es llisten els centres d'acollida que disposa el municipi davant d'una emergència. Indicar que hi ha centres que davant d'una emergència concreta, poden esdevenir un element vulnerable. En aquests casos, aquests centres d'acollida únicament es podaran utilitzar si no estan afectats per l'emergència que s'activi. A la columna "Afectació per risc" s'indica el risc que afecta a cada centre d'acollida".

CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA.									
CODI	NOM I TIPUS	RESPONSABLE	ADREÇA	CAPACITAT	LITTS	CALEFACCIÓ	DUTXES AMB AIGUA CALENTA	CUINA	AFFECTACIÓ PER RISC
CA-6	Sala del Gorg negre	Ajuntament	Pg. Montseny, 18	100	NO	NO	SÍ	NO	--
CA-7	Casal Municipal Gualba de Baix	Ajuntament	Cami Ral, 165	50	NO	SÍ	NO	NO	--
CA-8	Can Sanmartí (Edifici d'entitats)	Ajuntament	Pg. Montseny, 60	25	NO	SÍ	NO	NO	--
CA-9	Escola Aqua-Alba	Direcció del centre durant horari escolar i Ajuntament en horari extraescolar i períodes vacacionals	C. Eugeni d'Ors, 15	100	NO	SÍ	SÍ	SÍ	INFOCAT



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 73 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



DOCUMENT 5. FITXES D'ACTUACIÓ



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

Número de fitxa d'actuació		1	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1r CECAT		Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació.
	2n Coordinador municipal d'emergències		
	3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població		Notificació mitjançant trucada d'emergències.
	4t Cap del Grup local d'intervenció		Notificació mitjançant trucada telefònica.
	5è Cap del Grup local logístic i d'acollida		
	6è Consell Assessor		
	7è Gabinet d'Informació		
	8è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui		
Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència.			
Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.	



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

Número de fitxa d'actuació		3	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde, fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Trucada al CECAT		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Directament o a través del CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'ordre i avisos a la població i Gabinet d'Informació.	Directament o a través del CRA.	A través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		Directament o a través del CRA.
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

Número de fitxa d'actuació	2
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de l'Emergència.
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau.
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d'Emergències a través del CRA.
	Prendre mesures preventives, si escau.
	Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
	Coordinar la sol·licitud de reforços d'efectius o material sol·licitat pels caps dels diferents grups amb el CECAT.
	Desactivar el Pla Municipal.

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

Número de fitxa d'actuació	8
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
--	---	--------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

Número de fitxa d'actuació	5
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos a petició de l'ALCALDE.
	En cas d'evacuacions: - Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP D'ORDRE I AVISOS i ALCALDE - Donar instruccions al grup d'acollida perquè prepari l'espai. - Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. - Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. - Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho sol·liciti suport a través del 112. (Gualba no disposa d'aquest grup).
	En qualsevol emergència que hi requereixi: Coordinar les tasques de neteja de la xarxa viària.
	En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable, assignar tasques,...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
Ventades	A més: Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: maquinària per retirar elements caiguts, etc.
Incendis forestals	A més: Preveure el subministrament de material necessari addicional que bombers sol·liciti per minimitzar les conseqüències de l'emergència: maquinària pesant, desbrossadores, cisternes d'aigua, etc.
Inundacions	A més: Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: maquinària per retirar elements caiguts, arrossegats o fang, etc.
Nevades	A més: - Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l'emergència: fundents, maquinària. - Donar suport i avituallament, si s'escau, als vehicles desviats als aparcaments. - Donar suport als equips externs sanitaris, si ho requereixen, en el transport de persones que necessiten atenció sanitària per anar a l'hospital.



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

Número de fitxa d'actuació	4
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.
	Funcions d'aviso a la població:
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, o megafonia) determinat si només cal avisar els elements vulnerables o a tota la població, segons indicacions de l'ALCALDE.
	Vetllar perquè els responsables dels avisos a la població disposin de la informació adient dels consells d'autoprotecció per a cada risc o emergència, facilitada pel Cap del ganivet d'informació.
	Funcions d'ordre:
	Senyalitzar les vies d'accés, per tal d'afavorir l'arribada dels grups actuant.
	Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
	En cas d'evacuació:
	- Proposar a l'ALCALDE la zona o zones a evacuar i llocs d'acollida, en funció del risc d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el CAP DE GRUP DE LOGÍSTICA I D'ACOLLIDA. - Determinar les rutes d'evacuació. - Donar instruccions al grup d'ordre perquè realitzi les tasques d'evacuació. - Mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l'evacuació. - Proposar al coordinador de l'emergència, juntament amb l'alcalde, si es considera necessari, la sol·licitud de reforços al CECAT. - Ha de preveure, juntament amb el cap d'ordre del pla autonòmic, la vigilància de les zones evacuades. - Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones evacuades.
	Mantenir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ

TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
Incendi forestal	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Informar als voluntaris de l'ADF de la situació d'alerta.
	Fer d'enllaç entre CECOPAL i ADF.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Organitzar relleus quan sigui necessari.
	En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP LOGÍSTIC.
	Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

Número de fitxa d'actuació	7
TIPUS D'EMERGÈNCIA	Funcions
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de facilitar els consells d'autoprotecció que el grup d'avísos ha de transmetre als elements vulnerables. Veure els consells per a l'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_auto_proteccio_emergencia/
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc. Veure els consells per a l'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_auto_proteccio_emergencia/
	Establir el sistema d'atendre els veïns que s'adrecin a l'Ajuntament o Policia Local cercant informació, bé desplaçant-s'hi o per telèfon.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 80 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

TAULA DE CONTINGUTS

PLÀNOL 0. Mapa comarcal.

PLÀNOL 1. Plànol d'elements vulnerables.

PLÀNOL 2. Plànol de recursos municipals i serveis d'emergència.

PLÀNOL 3. Plànol de la xarxa d'hidrants i basses.

PLÀNOL 4. Plànol de la xarxa viària i ferroviària.

PLÀNOL 5. Plànol de la xarxa elèctrica.

PLÀNOL 6. Plànol de la xarxa hidrogràfica.

PLÀNOL 7. Plànol de nuclis de població, urbanitzacions i polígons industrials.

PLÀNOL 8. Plànol de risc territorial per emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc (PROCICAT) (RT01).

PLÀNOL 9. Plànol de risc territorial per transport de viatgers per ferrocarrils (PROCICAT) (RT02).

PLÀNOL 10. Plànol de risc territorial per onada de calor / onada de fred (PROCICAT) (RT04).

PLÀNOL 11. Plànol de risc territorial per concentració de persones (PROCICAT) (RT04).

PLÀNOL 12. Plànol de risc químic (PLASEQCAT) (RE01).

PLÀNOL 13. Plànol de risc d'incendi (INFOCAT) (RE02).

PLÀNOL 14. Plànol de risc d'inundacions (INUNCAT) (RE03).

PLÀNOL 15. Plànol de risc químic en el transport (TRANSCAT) (RE04).


PLÀNOL 16. Plànol de risc en nevades (NEUCAT) (RE05).

PLÀNOL 17. Plànol de risc en sismes (SISMICAT) (RE09).

PLÀNOL 18. Plànol de risc per ventades (VENCAT) (RE11).


Els plànols es poden consultar online al visor del SITMUN, <http://sitmun.diba.cat>

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (). 07/03/2023 18:04:54



	Limit municipal
	Poblament (nuclis de població)
	Limit del Parc Natural

 Diputació de Barcelona #RihbOrberta Gabinet de serveis d'Iniciativa Urbana i Activitats	 AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLANOL PLÀNOL COMARCAL	ESCALA 1/200.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR lavola sustainability®	<table><tr><th>SETEMBRE</th><th>PLANOL</th></tr><tr><td>2019</td><td>NUM. 0</td></tr><tr><td>ARXIU</td><td>FULL</td></tr><tr><td>170438</td><td>1 de 1</td></tr></table>	SETEMBRE	PLANOL	2019	NUM. 0	ARXIU	FULL	170438	1 de 1
SETEMBRE	PLANOL													
2019	NUM. 0													
ARXIU	FULL													
170438	1 de 1													






AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diagonàlia Barcelona Consorci de Barri de l'Entorn Urbà i d'Urbanisme i Activitats #Diagonàlia	AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCI M DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL ELEMENTS VULNERABLES GENERAL	ESCALA 1/40.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR lavoià cosustainability	SETEMBRE 2019 ARXIU 170438	PLÀNOL NÚM. 1 FULL 1 de 3
---	---	---	---	--	--	--	---



LLEGENDA

- 100 Nova casa adossada (N1)
- 101 Urbanització (U101)
- 102 Ajuntament (A1)
- 103 Oficina tècnica - Administració del municipi (A103)
- 104 Centre d'atenció - Salut mental (C104)
- 105 Centre d'atenció - Salut mental (C105)
- 106 Centre d'atenció - Salut mental (C106)
- 107 Escola bàsica (E107)
- 108 Escola bàsica (E108)
- 109 Escola bàsica (E109)
- 110 Escola bàsica (E110)
- 111 Escola bàsica (E111)
- 112 Escola bàsica (E112)
- 113 Escola bàsica (E113)
- 114 Escola bàsica (E114)
- 115 Escola bàsica (E115)
- 116 Escola bàsica (E116)
- 117 Escola bàsica (E117)
- 118 Escola bàsica (E118)
- 119 Escola bàsica (E119)
- 120 Escola bàsica (E120)
- 121 Escola bàsica (E121)
- 122 Escola bàsica (E122)
- 123 Escola bàsica (E123)
- 124 Escola bàsica (E124)
- 125 Escola bàsica (E125)
- 126 Escola bàsica (E126)
- 127 Escola bàsica (E127)
- 128 Escola bàsica (E128)
- 129 Escola bàsica (E129)
- 130 Escola bàsica (E130)
- 131 Escola bàsica (E131)
- 132 Escola bàsica (E132)
- 133 Escola bàsica (E133)
- 134 Escola bàsica (E134)
- 135 Escola bàsica (E135)
- 136 Escola bàsica (E136)
- 137 Escola bàsica (E137)
- 138 Escola bàsica (E138)
- 139 Escola bàsica (E139)
- 140 Escola bàsica (E140)
- 141 Escola bàsica (E141)
- 142 Escola bàsica (E142)
- 143 Escola bàsica (E143)
- 144 Escola bàsica (E144)
- 145 Escola bàsica (E145)
- 146 Escola bàsica (E146)
- 147 Escola bàsica (E147)
- 148 Escola bàsica (E148)
- 149 Escola bàsica (E149)
- 150 Escola bàsica (E150)
- 151 Escola bàsica (E151)
- 152 Escola bàsica (E152)
- 153 Escola bàsica (E153)
- 154 Escola bàsica (E154)
- 155 Escola bàsica (E155)
- 156 Escola bàsica (E156)
- 157 Escola bàsica (E157)
- 158 Escola bàsica (E158)
- 159 Escola bàsica (E159)
- 160 Escola bàsica (E160)
- 161 Escola bàsica (E161)
- 162 Escola bàsica (E162)
- 163 Escola bàsica (E163)
- 164 Escola bàsica (E164)
- 165 Escola bàsica (E165)
- 166 Escola bàsica (E166)
- 167 Escola bàsica (E167)
- 168 Escola bàsica (E168)
- 169 Escola bàsica (E169)
- 170 Escola bàsica (E170)
- 171 Escola bàsica (E171)
- 172 Escola bàsica (E172)
- 173 Escola bàsica (E173)
- 174 Escola bàsica (E174)
- 175 Escola bàsica (E175)
- 176 Escola bàsica (E176)
- 177 Escola bàsica (E177)
- 178 Escola bàsica (E178)
- 179 Escola bàsica (E179)
- 180 Escola bàsica (E180)
- 181 Escola bàsica (E181)
- 182 Escola bàsica (E182)
- 183 Escola bàsica (E183)
- 184 Escola bàsica (E184)
- 185 Escola bàsica (E185)
- 186 Escola bàsica (E186)
- 187 Escola bàsica (E187)
- 188 Escola bàsica (E188)
- 189 Escola bàsica (E189)
- 190 Escola bàsica (E190)
- 191 Escola bàsica (E191)
- 192 Escola bàsica (E192)
- 193 Escola bàsica (E193)
- 194 Escola bàsica (E194)
- 195 Escola bàsica (E195)
- 196 Escola bàsica (E196)
- 197 Escola bàsica (E197)
- 198 Escola bàsica (E198)
- 199 Escola bàsica (E199)
- 200 Escola bàsica (E200)

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Departament d'Innovació, Universitats i Recerca	AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIAM DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLANOL ELEMENTS VULNERABLES NUCLI URBÀ DE GUALBA	ESCALA 1/10.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR l'avoia consultability®	<table><tr><th>SETEMBRE</th><th>PLÀNOL</th></tr><tr><td>2019</td><td>NÚM. 1</td></tr><tr><td>ARXIU 170438</td><td>FULL 2 de 3</td></tr></table>	SETEMBRE	PLÀNOL	2019	NÚM. 1	ARXIU 170438	FULL 2 de 3
SETEMBRE	PLÀNOL											
2019	NÚM. 1											
ARXIU 170438	FULL 2 de 3											



AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona #DibaOberta Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Infraestructures i Activitats		Ajuntament de Gualba		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCI M DEL MUNICIPI DE GUALBA		NOM DEL PLÀNOL ELEMENTS VULNERABLES GUALBA DE BAIX		ESCALA 1/10.000 DIN A3		EQUIP REDACTOR iavoia cosustainability		SETÈMBRE 2019		PLÀNOL NÚM. 1	
												ARXIU 170438		FULL 3 de 3	




- LLEGENDA
- 1. Masia, casa adossada (1x1)
 - 2. Urbanització (1x1x1)
 - 3. Centre d'ús - Col·legi d'infants (1x1x1)
 - 4. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 5. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 6. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 7. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 8. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 9. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 10. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 11. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 12. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 13. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 14. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 15. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 16. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 17. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 18. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 19. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 20. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 21. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 22. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 23. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 24. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 25. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 26. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 27. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 28. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 29. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 30. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 31. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 32. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 33. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 34. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 35. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 36. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 37. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 38. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 39. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 40. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 41. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 42. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)
 - 43. Centre d'ús - Centre d'ús - Centre d'ús (1x1x1)



AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPAL DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL RECURSOS MUNICIPALS I SERVEIS D'EMERGENCIA GENERAL	ESCALA 1/40.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR iavoia cosustainability®	SETEMBRE 2019 ARXIU 170438	PLÀNOL NÚM. 2 FULL 1 de 3
---	---	--	--	------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------



- LLEGENDA**
-  Centre d'incendis
 -  Punt conflicte
 -  Tall de trànsit
 -  Zona d'emergència
 -  Centre de coordinació operativa local
 -  Policia Local/Mossos d'Esquadra
 -  Magatzem municipal
 -  Centre de recepció d'alarmes
 -  Punt de reunió



AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona #Diputació Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Infraestructures Departament d'Obres Públiques		Ajuntament de Gualba		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCI M DEL MUNICIPI DE GUALBA		NOM DEL PLÀNOL RECURSOS MUNICIPALS I SERVEIS D'EMERGÈNCIA NUCU URBÀ DE GUALBA		ESCALA 1/5.000 DIN A3		EQUIP REDACTOR laivoia cosustainability		SETÈMBRE 2019 ARXIU 170438 PLÀNOL NÚM. 2 FULL 2 de 3	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Departament d'Urbanisme i Habitatge	AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIAM DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL RECURSOS MUNICIPALS I SERVEIS D'EMERGENÇA GUALBA DE BAIX	ESCALA 1/5.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR lavola consciousness	SETEMBRE	PLÀNOL
						2019	NÚM. 2
						ARXIU	FULL
						170438	3 de 3

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Punts d'aigua

BASSA PISCINA A HELI PUBLIC
BASSA PISCINA A HELI NO PUBLIC
BASSA PISCINA NO_A HELI NO

DIPOSITO PUBLICO


NATURAL AHELI PI

NATURAL AHELI NO PUE

▶ NATURAL NO_AHELI NO PUBLICO


NAI URAL NO_2 AHELI PUBLIC

- Ppl. Punts d'aigua



AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

 Diputació Barcelona #DiputacióBarCELONA Generalitat de Catalunya Departament d'Infraestructures, Transport i Mobilitat		 AJUNTAMENT DE GUALBA		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPI DE GUALBA		NOM DEL PLÀNOL XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA		ESCALA 1/40.000 DIN A3		EQUIP REDACTOR iavoia cosustainability®		SETEMBRE 2019	PLÀNOL NÚM. 4
												ARRIU 170438	FULL 1 de 1



- Xarxa viària**
- Infraestructures viàries
- Xarxa ferroviària**
- Linies ferroviàries
 - Estacions ferroviàries


LLEGENDA

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54




- Xarxa elèctrica de mitja tensió
- Xarxa elèctrica d'alta tensió

AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



 Diputació de Barcelona #DiputacióBerta Generalitat de Catalunya Departament d'Infraestructures, Transport i Mobilitat	 AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCEM DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL XARXA HIDROGRÀFICA	ESCALA 1/40.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR iavoila cosustainability®	SETEMBRE 2019 ARXIU 170438	PLÀNOL NÚM. 6 FULL 1 de 1
---	---	---	--------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------



LLEGENDA

-  Cursos fluvials principals
-  Cursos fluvials secundaris


SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



LLEGENDA

- Nucis de població residencial
- Urbanitzacions
- Polígons industrials

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



 Centre de recepció d'alarmes:

	SETÈMBRE 2019	PLÀNOL NÚM. 8
	ARXIU 170438	FULL 1 de 2

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Elements vulnérables

- | | |
|---|--|
|  | Author(s) (A1) |
|  | Other name - Admissions letter (AD2C - AD2D) |
|  | Other title - Old entry letter (OL2 - OL3) |
|  | Camp - Complex - Family - Exports letter (E3P1 - E3P2 - E3P3 - E3P5) |
|  | Exports letter(s) (EX1) |
|  | Exports - Imports - Exports related support - Exports letter (EX2C - EX2D - EX2E - EX2F - EX2G - EX2H) |
|  | CAP (CA1) |
|  | Severely ill letter (SA2C) |
|  | Cases by countries (C2) |


Elements de protecció civil (generals/específics del risc)

-  Centre d'òsculda
-  Centre de coordinació operativa local
-  Policia local/Mossos d'Esquadra
-  Negociat municipal
-  Centre de recepció d'alarmes


Informació específica del risc




SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54




SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Informació específica del risc



SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Elements vulnérables

- | | |
|-----|---|
| 52 | Meas. case abds (P1) |
| 53 | Unabdoms (B81) |
| 54 | Measurement (A1) |
| 55 | Other tumor. abdominal abds (A002 - A010) |
| 56 | Cancer site - Colanal abds (C02 - C03) |
| 57 | Cerv. Cmp - Cervix - Female - Tumor abds (C57 - C59 - C59*) |
| 58 | Prostate abds (C69*) |
| 59 | Colon blend (C20*) |
| 60 | Colon - Intest. - Tumor abdominal - Tumor abds (C20 - C26 - C26*) |
| 61 | Cerv (S04) |
| 62 | Stomach abds (A01) |
| 63 | Cervix abds (C57) |
| 64 | Cervix abds (C57) |
| 65 | Esophagus sigmoid (C21) |
| 66 | Intestine (C60) |
| 67 | Colon. Intestinal (C20) |
| 68 | Intestine - Region abdominal (B01 - B02) |
| 69 | Stomach (P00) |
| 70 | Cervix (P01) |
| 71 | Cervix abds (P02) |
| 72 | Cervix abds (P02) |
| 73 | Colon. Intest. (P02) |
| 74 | Intestine (P02) |
| 75 | Intest. (P02) |
| 76 | Intest. (P02) |
| 77 | Intest. (P02) |
| 78 | Intest. (P02) |
| 79 | Intest. (P02) |
| 80 | Intest. (P02) |
| 81 | Intest. (P02) |
| 82 | Intest. (P02) |
| 83 | Intest. (P02) |
| 84 | Intest. (P02) |
| 85 | Intest. (P02) |
| 86 | Intest. (P02) |
| 87 | Intest. (P02) |
| 88 | Intest. (P02) |
| 89 | Intest. (P02) |
| 90 | Intest. (P02) |
| 91 | Intest. (P02) |
| 92 | Intest. (P02) |
| 93 | Intest. (P02) |
| 94 | Intest. (P02) |
| 95 | Intest. (P02) |
| 96 | Intest. (P02) |
| 97 | Intest. (P02) |
| 98 | Intest. (P02) |
| 99 | Intest. (P02) |
| 100 | Intest. (P02) |

 Centre d'accueil


- Centre de coordinaço operativa local
- Policia Local/Mossos d'Esquadra
- Mogajem municipal
- Centre de recepcio d'alarmes
- Tall de treball

Establiments PLASEQCA[®]

-  Zona d'Alerta
-  Zona d'intervenció
-  Zona d'intensitat envés l'autoprotecció
-  Zona d'intensitat limit
-  Sirenes
-  Sirenes cobertura

 Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Departament de Govern i Relacions Institucionals i Actituds	 AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIAM DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL RISC QUÍMIC (PLASEQCAT) (RED3) - GENERAL	ESCALA 1/40.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR l'avoila consultability®	SEPTEMBRE	PLÀNOL
						2019	NÚM. 12
						ARXIU	FULL
						170438	1 de 2

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Elements vulnérables

10. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (32.07)
11. **Carbon (C)** - Carbon (C) (12.01)
12. **Calcium (Ca)** - Calcium (Ca) (40.08)
13. **Dinitrogen (N₂)** - Dinitrogen (N₂) (28.02)
14. **Hydrogen (H₂)** - Hydrogen (H₂) (2.02)
15. **Fluorine (F₂)** - Fluorine (F₂) (38.00)
16. **Helium (He)** - Helium (He) (4.00)
17. **Hydrogen (H)** - Hydrogen (H) (1.01)
18. **Iodine (I)** - Iodine (I) (126.90)
19. **Iron (Fe)** - Iron (Fe) (55.85)
20. **Potassium (K)** - Potassium (K) (39.10)
21. **Lithium (Li)** - Lithium (Li) (6.94)
22. **Magnesium (Mg)** - Magnesium (Mg) (24.31)
23. **Nitrogen (N)** - Nitrogen (N) (14.01)
24. **Oxygen (O)** - Oxygen (O) (16.00)
25. **Phosphorus (P)** - Phosphorus (P) (30.97)
26. **Quartz (SiO₂)** - Quartz (SiO₂) (60.08)
27. **Rubidium (Rb)** - Rubidium (Rb) (85.47)
28. **Sulfur (S)** - Sulfur (S) (32.07)
29. **Titanium (Ti)** - Titanium (Ti) (47.88)
30. **Uranium (U)** - Uranium (U) (238.03)
31. **Vanadium (V)** - Vanadium (V) (50.94)
32. **Water (H₂O)** - Water (H₂O) (18.02)
33. **Xenon (Xe)** - Xenon (Xe) (131.29)
34. **Yttrium (Y)** - Yttrium (Y) (88.91)
35. **Zinc (Zn)** - Zinc (Zn) (65.38)
36. **Aluminum (Al)** - Aluminum (Al) (26.98)
37. **Ammonia (NH₃)** - Ammonia (NH₃) (17.03)
38. **Argon (Ar)** - Argon (Ar) (39.95)
39. **Barium (Ba)** - Barium (Ba) (137.33)
40. **Bromine (Br)** - Bromine (Br) (79.90)
41. **Boron (B)** - Boron (B) (10.81)
42. **Butane (C₄H₁₀)** - Butane (C₄H₁₀) (58.12)
43. **Carbon Dioxide (CO₂)** - Carbon Dioxide (CO₂) (44.01)
44. **Calcium Hydroxide (Ca(OH)₂)** - Calcium Hydroxide (Ca(OH)₂) (74.09)
45. **Chlorine Gas (Cl₂)** - Chlorine Gas (Cl₂) (70.90)
46. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
47. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
48. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
49. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
50. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
51. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
52. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
53. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
54. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
55. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
56. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
57. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
58. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
59. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
60. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
61. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
62. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
63. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
64. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
65. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
66. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
67. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
68. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
69. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
70. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
71. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
72. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
73. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
74. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
75. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
76. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
77. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
78. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
79. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
80. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
81. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
82. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
83. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
84. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
85. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
86. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
87. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
88. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
89. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
90. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
91. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
92. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
93. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
94. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
95. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
96. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
97. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
98. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
99. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
100. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
101. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
102. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
103. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
104. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
105. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
106. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
107. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
108. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
109. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
110. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
111. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
112. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
113. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
114. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
115. **Chlorine (Cl)** - Chlorine (Cl) (35.45)
116. <

**Elements de protecció civil
(generals/específics del risc)**

-  Centre d'acollida
-  Punt de reunió

Informació específica del risc

- ALT
● Altres
● BAIX
● MMPP Adif

- Zona d'Alerta**
Zona d'intervenció

- Zona d'indefensió envers l'autoprotecció

- 🚩 Sirenes

**Diputació
Barcelona** | **#DibaOberta**
Gerència de Serveis d'Habitatge Urbaniisme i Activitats



AUNTAMENT DE GUALBA

TÍTOL DEL PROJECTE

DUPROCIM DEL MUNICIPI DE GUALBA


NOM DEL PLÀNOL
RISC QUÍMIC (PLASEQCAT) (RE01) - GUALBA DE BAIX

ESCALA
1/15.000
DIN A3

EQUIP REDACTOR
lavoia
cosustainability®

SETEMBRE	PLÀNOL
2019	NÚM 13

170438	2 de 2
--------	--------






AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Urbanisme i Activitats #DisOberta		AJUNTAMENT DE GUALBA		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIOM DEL MUNICIPI DE GUALBA
--	--	--	--	--






AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona #DiploBerta Generalitat de Catalunya Departament d'Interior Departament d'Enginyeria i Activitats	AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIOM DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL RISC PER INCENDIS FORESTALS (INFOCAT) (RE02) - NUCLU URBÀ DE GUALBA	ESCALA 1/15.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR laivoia cosustainability®	SETEMBRE 2019 ARXIU 170438 PLÀNOL NÚM. 13 FULL 2 de 3
--	--	---	--	--	--	--



LLEGENDA

Elements vulnerables

- 1. Nucleu urbà (NU)
- 2. Urbanització (UB)
- 3. Urbanització (UB)
- 4. Urbanització (UB)
- 5. Urbanització (UB)
- 6. Urbanització (UB)
- 7. Urbanització (UB)
- 8. Urbanització (UB)
- 9. Urbanització (UB)
- 10. Urbanització (UB)
- 11. Urbanització (UB)
- 12. Urbanització (UB)
- 13. Urbanització (UB)
- 14. Urbanització (UB)
- 15. Urbanització (UB)
- 16. Urbanització (UB)
- 17. Urbanització (UB)
- 18. Urbanització (UB)
- 19. Urbanització (UB)
- 20. Urbanització (UB)
- 21. Urbanització (UB)
- 22. Urbanització (UB)
- 23. Urbanització (UB)
- 24. Urbanització (UB)
- 25. Urbanització (UB)
- 26. Urbanització (UB)
- 27. Urbanització (UB)
- 28. Urbanització (UB)
- 29. Urbanització (UB)
- 30. Urbanització (UB)
- 31. Urbanització (UB)
- 32. Urbanització (UB)
- 33. Urbanització (UB)
- 34. Urbanització (UB)
- 35. Urbanització (UB)
- 36. Urbanització (UB)
- 37. Urbanització (UB)
- 38. Urbanització (UB)
- 39. Urbanització (UB)
- 40. Urbanització (UB)
- 41. Urbanització (UB)
- 42. Urbanització (UB)
- 43. Urbanització (UB)
- 44. Urbanització (UB)
- 45. Urbanització (UB)
- 46. Urbanització (UB)
- 47. Urbanització (UB)
- 48. Urbanització (UB)
- 49. Urbanització (UB)
- 50. Urbanització (UB)
- 51. Urbanització (UB)
- 52. Urbanització (UB)
- 53. Urbanització (UB)
- 54. Urbanització (UB)
- 55. Urbanització (UB)
- 56. Urbanització (UB)
- 57. Urbanització (UB)
- 58. Urbanització (UB)
- 59. Urbanització (UB)
- 60. Urbanització (UB)
- 61. Urbanització (UB)
- 62. Urbanització (UB)
- 63. Urbanització (UB)
- 64. Urbanització (UB)
- 65. Urbanització (UB)
- 66. Urbanització (UB)
- 67. Urbanització (UB)
- 68. Urbanització (UB)
- 69. Urbanització (UB)
- 70. Urbanització (UB)
- 71. Urbanització (UB)
- 72. Urbanització (UB)
- 73. Urbanització (UB)
- 74. Urbanització (UB)
- 75. Urbanització (UB)
- 76. Urbanització (UB)
- 77. Urbanització (UB)
- 78. Urbanització (UB)
- 79. Urbanització (UB)
- 80. Urbanització (UB)
- 81. Urbanització (UB)
- 82. Urbanització (UB)
- 83. Urbanització (UB)
- 84. Urbanització (UB)
- 85. Urbanització (UB)
- 86. Urbanització (UB)
- 87. Urbanització (UB)
- 88. Urbanització (UB)
- 89. Urbanització (UB)
- 90. Urbanització (UB)
- 91. Urbanització (UB)
- 92. Urbanització (UB)
- 93. Urbanització (UB)
- 94. Urbanització (UB)
- 95. Urbanització (UB)
- 96. Urbanització (UB)
- 97. Urbanització (UB)
- 98. Urbanització (UB)
- 99. Urbanització (UB)
- 100. Urbanització (UB)

Elements de protecció civil
(generals/específics del risc)


- 1. Zona d'aparcament
- 2. Zona d'aparcament
- 3. Zona d'aparcament
- 4. Zona d'aparcament
- 5. Zona d'aparcament
- 6. Zona d'aparcament
- 7. Zona d'aparcament
- 8. Zona d'aparcament
- 9. Zona d'aparcament
- 10. Zona d'aparcament
- 11. Zona d'aparcament
- 12. Zona d'aparcament
- 13. Zona d'aparcament
- 14. Zona d'aparcament
- 15. Zona d'aparcament
- 16. Zona d'aparcament
- 17. Zona d'aparcament
- 18. Zona d'aparcament
- 19. Zona d'aparcament
- 20. Zona d'aparcament
- 21. Zona d'aparcament
- 22. Zona d'aparcament
- 23. Zona d'aparcament
- 24. Zona d'aparcament
- 25. Zona d'aparcament
- 26. Zona d'aparcament
- 27. Zona d'aparcament
- 28. Zona d'aparcament
- 29. Zona d'aparcament
- 30. Zona d'aparcament
- 31. Zona d'aparcament
- 32. Zona d'aparcament
- 33. Zona d'aparcament
- 34. Zona d'aparcament
- 35. Zona d'aparcament
- 36. Zona d'aparcament
- 37. Zona d'aparcament
- 38. Zona d'aparcament
- 39. Zona d'aparcament
- 40. Zona d'aparcament
- 41. Zona d'aparcament
- 42. Zona d'aparcament
- 43. Zona d'aparcament
- 44. Zona d'aparcament
- 45. Zona d'aparcament
- 46. Zona d'aparcament
- 47. Zona d'aparcament
- 48. Zona d'aparcament
- 49. Zona d'aparcament
- 50. Zona d'aparcament
- 51. Zona d'aparcament
- 52. Zona d'aparcament
- 53. Zona d'aparcament
- 54. Zona d'aparcament
- 55. Zona d'aparcament
- 56. Zona d'aparcament
- 57. Zona d'aparcament
- 58. Zona d'aparcament
- 59. Zona d'aparcament
- 60. Zona d'aparcament
- 61. Zona d'aparcament
- 62. Zona d'aparcament
- 63. Zona d'aparcament
- 64. Zona d'aparcament
- 65. Zona d'aparcament
- 66. Zona d'aparcament
- 67. Zona d'aparcament
- 68. Zona d'aparcament
- 69. Zona d'aparcament
- 70. Zona d'aparcament
- 71. Zona d'aparcament
- 72. Zona d'aparcament
- 73. Zona d'aparcament
- 74. Zona d'aparcament
- 75. Zona d'aparcament
- 76. Zona d'aparcament
- 77. Zona d'aparcament
- 78. Zona d'aparcament
- 79. Zona d'aparcament
- 80. Zona d'aparcament
- 81. Zona d'aparcament
- 82. Zona d'aparcament
- 83. Zona d'aparcament
- 84. Zona d'aparcament
- 85. Zona d'aparcament
- 86. Zona d'aparcament
- 87. Zona d'aparcament
- 88. Zona d'aparcament
- 89. Zona d'aparcament
- 90. Zona d'aparcament
- 91. Zona d'aparcament
- 92. Zona d'aparcament
- 93. Zona d'aparcament
- 94. Zona d'aparcament
- 95. Zona d'aparcament
- 96. Zona d'aparcament
- 97. Zona d'aparcament
- 98. Zona d'aparcament
- 99. Zona d'aparcament
- 100. Zona d'aparcament

Informació específica del risc

- 1. Xarxa de camins
- 2. Xarxa de camins
- 3. Xarxa de camins
- 4. Xarxa de camins
- 5. Xarxa de camins
- 6. Xarxa de camins
- 7. Xarxa de camins
- 8. Xarxa de camins
- 9. Xarxa de camins
- 10. Xarxa de camins
- 11. Xarxa de camins
- 12. Xarxa de camins
- 13. Xarxa de camins
- 14. Xarxa de camins
- 15. Xarxa de camins
- 16. Xarxa de camins
- 17. Xarxa de camins
- 18. Xarxa de camins
- 19. Xarxa de camins
- 20. Xarxa de camins
- 21. Xarxa de camins
- 22. Xarxa de camins
- 23. Xarxa de camins
- 24. Xarxa de camins
- 25. Xarxa de camins
- 26. Xarxa de camins
- 27. Xarxa de camins
- 28. Xarxa de camins
- 29. Xarxa de camins
- 30. Xarxa de camins
- 31. Xarxa de camins
- 32. Xarxa de camins
- 33. Xarxa de camins
- 34. Xarxa de camins
- 35. Xarxa de camins
- 36. Xarxa de camins
- 37. Xarxa de camins
- 38. Xarxa de camins
- 39. Xarxa de camins
- 40. Xarxa de camins
- 41. Xarxa de camins
- 42. Xarxa de camins
- 43. Xarxa de camins
- 44. Xarxa de camins
- 45. Xarxa de camins
- 46. Xarxa de camins
- 47. Xarxa de camins
- 48. Xarxa de camins
- 49. Xarxa de camins
- 50. Xarxa de camins
- 51. Xarxa de camins
- 52. Xarxa de camins
- 53. Xarxa de camins
- 54. Xarxa de camins
- 55. Xarxa de camins
- 56. Xarxa de camins
- 57. Xarxa de camins
- 58. Xarxa de camins
- 59. Xarxa de camins
- 60. Xarxa de camins
- 61. Xarxa de camins
- 62. Xarxa de camins
- 63. Xarxa de camins
- 64. Xarxa de camins
- 65. Xarxa de camins
- 66. Xarxa de camins
- 67. Xarxa de camins
- 68. Xarxa de camins
- 69. Xarxa de camins
- 70. Xarxa de camins
- 71. Xarxa de camins
- 72. Xarxa de camins
- 73. Xarxa de camins
- 74. Xarxa de camins
- 75. Xarxa de camins
- 76. Xarxa de camins
- 77. Xarxa de camins
- 78. Xarxa de camins
- 79. Xarxa de camins
- 80. Xarxa de camins
- 81. Xarxa de camins
- 82. Xarxa de camins
- 83. Xarxa de camins
- 84. Xarxa de camins
- 85. Xarxa de camins
- 86. Xarxa de camins
- 87. Xarxa de camins
- 88. Xarxa de camins
- 89. Xarxa de camins
- 90. Xarxa de camins
- 91. Xarxa de camins
- 92. Xarxa de camins
- 93. Xarxa de camins
- 94. Xarxa de camins
- 95. Xarxa de camins
- 96. Xarxa de camins
- 97. Xarxa de camins
- 98. Xarxa de camins
- 99. Xarxa de camins
- 100. Xarxa de camins

- 1. Hidrants
- 2. Hidrants
- 3. Hidrants
- 4. Hidrants
- 5. Hidrants
- 6. Hidrants
- 7. Hidrants
- 8. Hidrants
- 9. Hidrants
- 10. Hidrants
- 11. Hidrants
- 12. Hidrants
- 13. Hidrants
- 14. Hidrants
- 15. Hidrants
- 16. Hidrants
- 17. Hidrants
- 18. Hidrants
- 19. Hidrants
- 20. Hidrants
- 21. Hidrants
- 22. Hidrants
- 23. Hidrants
- 24. Hidrants
- 25. Hidrants
- 26. Hidrants
- 27. Hidrants
- 28. Hidrants
- 29. Hidrants
- 30. Hidrants
- 31. Hidrants
- 32. Hidrants
- 33. Hidrants
- 34. Hidrants
- 35. Hidrants
- 36. Hidrants
- 37. Hidrants
- 38. Hidrants
- 39. Hidrants
- 40. Hidrants
- 41. Hidrants
- 42. Hidrants
- 43. Hidrants
- 44. Hidrants
- 45. Hidrants
- 46. Hidrants
- 47. Hidrants
- 48. Hidrants
- 49. Hidrants
- 50. Hidrants
- 51. Hidrants
- 52. Hidrants
- 53. Hidrants
- 54. Hidrants
- 55. Hidrants
- 56. Hidrants
- 57. Hidrants
- 58. Hidrants
- 59. Hidrants
- 60. Hidrants
- 61. Hidrants
- 62. Hidrants
- 63. Hidrants
- 64. Hidrants
- 65. Hidrants
- 66. Hidrants
- 67. Hidrants
- 68. Hidrants
- 69. Hidrants
- 70. Hidrants
- 71. Hidrants
- 72. Hidrants
- 73. Hidrants
- 74. Hidrants
- 75. Hidrants
- 76. Hidrants
- 77. Hidrants
- 78. Hidrants
- 79. Hidrants
- 80. Hidrants
- 81. Hidrants
- 82. Hidrants
- 83. Hidrants
- 84. Hidrants
- 85. Hidrants
- 86. Hidrants
- 87. Hidrants
- 88. Hidrants
- 89. Hidrants
- 90. Hidrants
- 91. Hidrants
- 92. Hidrants
- 93. Hidrants
- 94. Hidrants
- 95. Hidrants
- 96. Hidrants
- 97. Hidrants
- 98. Hidrants
- 99. Hidrants
- 100. Hidrants

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54





AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona Gerència de Serveis d'Iniciativa Urbana i Activitat #DiploBerta		AJUNTAMENT DE GUALBA		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCI M DEL MUNICIPI DE GUALBA		NOM DEL PLÀNOL RISC PER INUNDACIONS (INUNCAT) (REC3) - GENERAL		ESCALA 1/40.000 DIN A3		EQUIP REDACTOR laivoia cosustainability®		SETEMBRE 2019	PLÀNOL NÚM. 14
ARRIU 170438												FULL 1 de 3	

LLEGENDA

Ubicació (0881)

Equipament agrícola (021)

Benèvol (021)

Indústria - Polígon industrial (021) - (020)

Depuradora (020)

Urbanisme (020)

Centres d'educació

Parc d'oci

Tall de via

Centre de coordinació operativa local

Polígon industrial

Regidom municipal

Centre de recepció d'efemes

Sup. inundable T100

Zona inundable

Vessants

Zones potencialment inundables

Zona potencialment inundable puntual

Zones associades a curs de afluència

Zona potencialment inundable local

Punts d'actuació prioritària

Zones industrials. No classificat

Estructures de les vies. No classificat

Elements de protecció civil
(generals/específics del risc)

Centres d'educació

Parc d'oci

Tall de via

Centre de coordinació operativa local

Polígon industrial


Regidom municipal

Centre de recepció d'efemes

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Elements vulnérables

- [illegible]

**Elements de protecció civil
(generals/específics del risc)**

-  Centre d'acollida
-  Centre de coordinació operativa local
-  Policia Local/Mossos d'Esquadra
-  Mossos de policia municipal
-  Centre de recepció d'òrgans

Informació específica del risc

Nivell de perill per transmissió

- BAIX
—MIG
—ALT
—MOLT

-  Zona afectació transcat
 Zones de vigilància marina
 Zona afectació diversos riscs

AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/VOAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona #DibaOberta Gerència de Serveis d'Urbanisme i Urbanisme i Activitats		AJUNTAMENT DE GUALBA		TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCI M DEL MUNICIPI DE GUALBA		NOM DEL PLÀNOL RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT (TRANSCAT) (RE04) - NUCU URBÀ DE GUALBA		ESCALA 1/15.000 DIN A3		EQUIP REDACTOR iavoia cosustainability		SETÈMBRE 2019		PLÀNOL NÚM. 15	
												ARKIU 170438		FULL 2 de 3	



LLEGENDA

Elements vulnerables

- 1. Plaça, zona de la plaça (P1)
- 2. Urbanització (U001)
- 3. Ajuntament (A01)
- 4. Oficina tècnica - Administració del municipi (ADM - ADM0)
- 5. Centre de la vila - Cultura (CLC - CL0)
- 6. Centre - Centre - Centre - Centre (C01 - C02 - C03 - C04)
- 7. Escola bàsica (E01)
- 8. Escola - Escola - Escola - Escola - Escola (E02 - E03 - E04 - E05 - E06)
- 9. Centre - Centre - Centre - Centre - Centre (C05 - C06 - C07 - C08 - C09)
- 10. Centre de la vila (CLC)
- 11. Centre de la vila (CLC)
- 12. Centre de la vila (CLC)
- 13. Centre de la vila (CLC)
- 14. Centre de la vila (CLC)
- 15. Centre de la vila (CLC)
- 16. Centre de la vila (CLC)
- 17. Centre de la vila (CLC)
- 18. Centre de la vila (CLC)
- 19. Centre de la vila (CLC)
- 20. Centre de la vila (CLC)
- 21. Centre de la vila (CLC)
- 22. Centre de la vila (CLC)
- 23. Centre de la vila (CLC)
- 24. Centre de la vila (CLC)
- 25. Centre de la vila (CLC)
- 26. Centre de la vila (CLC)
- 27. Centre de la vila (CLC)
- 28. Centre de la vila (CLC)
- 29. Centre de la vila (CLC)
- 30. Centre de la vila (CLC)
- 31. Centre de la vila (CLC)
- 32. Centre de la vila (CLC)
- 33. Centre de la vila (CLC)
- 34. Centre de la vila (CLC)
- 35. Centre de la vila (CLC)
- 36. Centre de la vila (CLC)


Elements de protecció civil
(generals/específics del risc)

- 1. Centre de la vila (CLC)
- 2. Centre de la vila (CLC)
- 3. Centre de la vila (CLC)
- 4. Centre de la vila (CLC)
- 5. Centre de la vila (CLC)
- 6. Centre de la vila (CLC)
- 7. Centre de la vila (CLC)
- 8. Centre de la vila (CLC)
- 9. Centre de la vila (CLC)
- 10. Centre de la vila (CLC)
- 11. Centre de la vila (CLC)
- 12. Centre de la vila (CLC)
- 13. Centre de la vila (CLC)
- 14. Centre de la vila (CLC)
- 15. Centre de la vila (CLC)
- 16. Centre de la vila (CLC)
- 17. Centre de la vila (CLC)
- 18. Centre de la vila (CLC)
- 19. Centre de la vila (CLC)
- 20. Centre de la vila (CLC)
- 21. Centre de la vila (CLC)
- 22. Centre de la vila (CLC)
- 23. Centre de la vila (CLC)
- 24. Centre de la vila (CLC)
- 25. Centre de la vila (CLC)
- 26. Centre de la vila (CLC)
- 27. Centre de la vila (CLC)
- 28. Centre de la vila (CLC)
- 29. Centre de la vila (CLC)
- 30. Centre de la vila (CLC)
- 31. Centre de la vila (CLC)
- 32. Centre de la vila (CLC)
- 33. Centre de la vila (CLC)
- 34. Centre de la vila (CLC)
- 35. Centre de la vila (CLC)
- 36. Centre de la vila (CLC)

Informació específica del risc

- Nivell de perill per trans
- BAIX
- MIG
- ALT
- MOLT


- Zona afectada transcat
- Zona de vigilància marítima
- Zona afectada diversos riscs



AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Diputació Barcelona #DiploOberta Generalitat de Catalunya Departament d'Urbanisme i Activitats	AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIÓ DEL MUNICIPI DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL RISC EN NEVADES GENERAL (NEUCAT) (REOS) - GENERAL	ESCALA 1/40.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR laivoia cosustainability®	SETEMBRE 2019 ARRIU 170438 PLÀNOL NÚM. 16 FULL 1 de 3
---	--	---	---	---	---	---



Elements vulnerables

1

Plaça de Sant Jaume (R1)

2

Plaça de Sant Jaume (R2)

3

Plaça de Sant Jaume (R3)

4

Plaça de Sant Jaume (R4)

5

Plaça de Sant Jaume (R5)

6

Plaça de Sant Jaume (R6)

7

Plaça de Sant Jaume (R7)

8

Plaça de Sant Jaume (R8)

9

Plaça de Sant Jaume (R9)

10

Plaça de Sant Jaume (R10)

11

Plaça de Sant Jaume (R11)

12

Plaça de Sant Jaume (R12)

13

Plaça de Sant Jaume (R13)

14

Plaça de Sant Jaume (R14)

15

Plaça de Sant Jaume (R15)

16

Plaça de Sant Jaume (R16)

17

Plaça de Sant Jaume (R17)

18

Plaça de Sant Jaume (R18)

19

Plaça de Sant Jaume (R19)

20

Plaça de Sant Jaume (R20)

21

Plaça de Sant Jaume (R21)

22

Plaça de Sant Jaume (R22)

23

Plaça de Sant Jaume (R23)

24

Plaça de Sant Jaume (R24)

25

Plaça de Sant Jaume (R25)

26

Plaça de Sant Jaume (R26)

27

Plaça de Sant Jaume (R27)

28

Plaça de Sant Jaume (R28)

29

Plaça de Sant Jaume (R29)

30

Plaça de Sant Jaume (R30)

31

Plaça de Sant Jaume (R31)

32

Plaça de Sant Jaume (R32)

33

Plaça de Sant Jaume (R33)

34

Plaça de Sant Jaume (R34)

35

Plaça de Sant Jaume (R35)

36

Plaça de Sant Jaume (R36)

37

Plaça de Sant Jaume (R37)

38

Plaça de Sant Jaume (R38)

39

Plaça de Sant Jaume (R39)

40

Plaça de Sant Jaume (R40)

41

Plaça de Sant Jaume (R41)

42

Plaça de Sant Jaume (R42)

43

Plaça de Sant Jaume (R43)

44

Plaça de Sant Jaume (R44)

45

Plaça de Sant Jaume (R45)

46

Plaça de Sant Jaume (R46)

47

Plaça de Sant Jaume (R47)

48

Plaça de Sant Jaume (R48)

49

Plaça de Sant Jaume (R49)

50

Plaça de Sant Jaume (R50)

51

Plaça de Sant Jaume (R51)

52

Plaça de Sant Jaume (R52)

53

Plaça de Sant Jaume (R53)

54

Plaça de Sant Jaume (R54)

55

Plaça de Sant Jaume (R55)

56

Plaça de Sant Jaume (R56)

57

Plaça de Sant Jaume (R57)

58

Plaça de Sant Jaume (R58)

59

Plaça de Sant Jaume (R59)

60

Plaça de Sant Jaume (R60)

61

Plaça de Sant Jaume (R61)

62

Plaça de Sant Jaume (R62)

63

Plaça de Sant Jaume (R63)

64

Plaça de Sant Jaume (R64)

65

Plaça de Sant Jaume (R65)

66

Plaça de Sant Jaume (R66)

67

Plaça de Sant Jaume (R67)

68

Plaça de Sant Jaume (R68)

69

Plaça de Sant Jaume (R69)

70

Plaça de Sant Jaume (R70)

71

Plaça de Sant Jaume (R71)

72

Plaça de Sant Jaume (R72)

73

Plaça de Sant Jaume (R73)

74

Plaça de Sant Jaume (R74)

75

Plaça de Sant Jaume (R75)

76

Plaça de Sant Jaume (R76)

77

Plaça de Sant Jaume (R77)

78

Plaça de Sant Jaume (R78)

79

Plaça de Sant Jaume (R79)

80

Plaça de Sant Jaume (R80)

81

Plaça de Sant Jaume (R81)

82

Plaça de Sant Jaume (R82)

83

Plaça de Sant Jaume (R83)

84

Plaça de Sant Jaume (R84)

85

Plaça de Sant Jaume (R85)

86

Plaça de Sant Jaume (R86)

87

Plaça de Sant Jaume (R87)

88

Plaça de Sant Jaume (R88)

89

Plaça de Sant Jaume (R89)

90

Plaça de Sant Jaume (R90)

91

Plaça de Sant Jaume (R91)

92

Plaça de Sant Jaume (R92)

93

Plaça de Sant Jaume (R93)

94

Plaça de Sant Jaume (R94)

95

Plaça de Sant Jaume (R95)

96

Plaça de Sant Jaume (R96)

97

Plaça de Sant Jaume (R97)

98

Plaça de Sant Jaume (R98)

99

Plaça de Sant Jaume (R99)

100

Plaça de Sant Jaume (R100)

1

Plaça de Sant Jaume (R1)

2

Plaça de Sant Jaume (R2)

3

Plaça de Sant Jaume (R3)

4

Plaça de Sant Jaume (R4)

5

Plaça de Sant Jaume (R5)

6

Plaça de Sant Jaume (R6)

7

Plaça de Sant Jaume (R7)

8

Plaça de Sant Jaume (R8)

9

Plaça de Sant Jaume (R9)

10

Plaça de Sant Jaume (R10)

11

Plaça de Sant Jaume (R11)

12

Plaça de Sant Jaume (R12)

13

Plaça de Sant Jaume (R13)

14

Plaça de Sant Jaume (R14)

15

Plaça de Sant Jaume (R15)

16

Plaça de Sant Jaume (R16)

17

Plaça de Sant Jaume (R17)

18

Plaça de Sant Jaume (R18)

19

Plaça de Sant Jaume (R19)

20

Plaça de Sant Jaume (R20)

21

Plaça de Sant Jaume (R21)

22

Plaça de Sant Jaume (R22)

23

Plaça de Sant Jaume (R23)

24

Plaça de Sant Jaume (R24)

25

Plaça de Sant Jaume (R25)

26

Plaça de Sant Jaume (R26)

27

Plaça de Sant Jaume (R27)

28

Plaça de Sant Jaume (R28)

29

Plaça de Sant Jaume (R29)

30

Plaça de Sant Jaume (R30)

31

Plaça de Sant Jaume (R31)

32

Plaça de Sant Jaume (R32)

33

Plaça de Sant Jaume (R33)

34

Plaça de Sant Jaume (R34)

35

Plaça de Sant Jaume (R35)

36

Plaça de Sant Jaume (R36)

37

Plaça de Sant Jaume (R37)

38

Plaça de Sant Jaume (R38)

39

Plaça de Sant Jaume (R39)

40

Plaça de Sant Jaume (R40)

41

Plaça de Sant Jaume (R41)

42

Plaça de Sant Jaume (R42)

43

Plaça de Sant Jaume (R43)

44

Plaça de Sant Jaume (R44)

45

Plaça de Sant Jaume (R45)

46

Plaça de Sant Jaume (R46)

47

Plaça de Sant Jaume (R47)

48

Plaça de Sant Jaume (R48)

49

Plaça de Sant Jaume (R49)

50

Plaça de Sant Jaume (R50)

51

Plaça de Sant Jaume (R51)

52

Plaça de Sant Jaume (R52)

53

Plaça de Sant Jaume (R53)

54

Plaça de Sant Jaume (R54)

55

Plaça de Sant Jaume (R55)

56

Plaça de Sant Jaume (R56)

57

Plaça de Sant Jaume (R57)

58

Plaça de Sant Jaume (R58)

59

Plaça de Sant Jaume (R59)

60

Plaça de Sant Jaume (R60)

61

Plaça de Sant Jaume (R61)

62

Plaça de Sant Jaume (R62)

63

Plaça de Sant Jaume (R63)

64

Plaça de Sant Jaume (R64)

65

Plaça de Sant Jaume (R65)

66

Plaça de Sant Jaume (R66)

67

Plaça de Sant Jaume (R67)

68

Plaça de Sant Jaume (R68)

69

Plaça de Sant Jaume (R69)

70

Plaça de Sant Jaume (R70)

71

Plaça de Sant Jaume (R71)

72

Plaça de Sant Jaume (R72)

73

Plaça de Sant Jaume (R73)

74

Plaça de Sant Jaume (R74)

75

Plaça de Sant Jaume (R75)

76

Plaça de Sant Jaume (R76)

77

Plaça de Sant Jaume (R77)

78

Plaça de Sant Jaume (R78)

79

Plaça de Sant Jaume (R79)

80

Plaça de Sant Jaume (R80)

81

Plaça de Sant Jaume (R81)

82

Plaça de Sant Jaume (R82)

83

Plaça de Sant Jaume (R83)

84

Plaça de Sant Jaume (R84)

85

Plaça de Sant Jaume (R85)

86

Plaça de Sant Jaume (R86)

87

Plaça de Sant Jaume (R87)

88

Plaça de Sant Jaume (R88)

89

Plaça de Sant Jaume (R89)

90

Plaça de Sant Jaume (R90)

91

Plaça de Sant Jaume (R91)

92

Plaça de Sant Jaume (R92)

93

Plaça de Sant Jaume (R93)

94

Plaça de Sant Jaume (R94)

95

Plaça de Sant Jaume (R95)

96

Plaça de Sant Jaume (R96)

97

Plaça de Sant Jaume (R97)

98

Plaça de Sant Jaume (R98)

99

Plaça de Sant Jaume (R99)

100

Plaça de Sant Jaume (R100)

Informació específica del risc

1

Plaça de Sant Jaume (R1)

2

Plaça de Sant Jaume (R2)

3

Plaça de Sant Jaume (R3)

4

Plaça de Sant Jaume (R4)

5

Plaça de Sant Jaume (R5)

6

Plaça de Sant Jaume (R6)

7

Plaça de Sant Jaume (R7)

8

Plaça de Sant Jaume (R8)

9

Plaça de Sant Jaume (R9)

10

Plaça de Sant Jaume (R10)

11

Plaça de Sant Jaume (R11)

12

Plaça de Sant Jaume (R12)

13

Plaça de Sant Jaume (R13)

14

Plaça de Sant Jaume (R14)

15

Plaça de Sant Jaume (R15)

16

Plaça de Sant Jaume (R16)

17

Plaça de Sant Jaume (R17)

18

Plaça de Sant Jaume (R18)

19

Plaça de Sant Jaume (R19)

20

Plaça de Sant Jaume (R20)

21

Plaça de Sant Jaume (R21)

22

Plaça de Sant Jaume (R22)

23

Plaça de Sant Jaume (R23)

24

Plaça de Sant Jaume (R24)

25

Plaça de Sant Jaume (R25)

26

Plaça de Sant Jaume (R26)

27

Plaça de Sant Jaume (R27)

28

Plaça de Sant Jaume (R28)

29

Plaça de Sant Jaume (R29)

30

Plaça de Sant Jaume (R30)

31

Plaça de Sant Jaume (R31)

32

Plaça de Sant Jaume (R32)

33

Plaça de Sant Jaume (R33)

34

Plaça de Sant Jaume (R34)

35

Plaça de Sant Jaume (R35)

36

Plaça de Sant Jaume (R36)

37

Plaça de Sant Jaume (R37)

38

Plaça de Sant Jaume (R38)

39

Plaça de Sant Jaume (R39)

40

Plaça de Sant Jaume (R40)

41

Plaça de Sant Jaume (R41)

42

Plaça de Sant Jaume (R42)

43

Plaça de Sant Jaume (R43)

44

Plaça de Sant Jaume (R44)

45

Plaça de Sant Jaume (R45)

46

Plaça de Sant Jaume (R46)

47

Plaça de Sant Jaume (R47)

48

Plaça de Sant Jaume (R48)

49

Plaça de Sant Jaume (R49)

50

Plaça de Sant Jaume (R50)

51

Plaça de Sant Jaume (R51)

52

Plaça de Sant Jaume (R52)

53

Plaça de Sant Jaume (R53)

54

Plaça de Sant Jaume (R54)

55

Plaça de Sant Jaume (R55)

56

Plaça de Sant Jaume (R56)

57

Plaça de Sant Jaume (R57)

58

Plaça de Sant Jaume (R58)

59

Plaça de Sant Jaume (R59)

60

Plaça de Sant Jaume (R60)

61

Plaça de Sant Jaume (R61)

62

Plaça de Sant Jaume (R62)

63

Plaça de Sant Jaume (R63)

64

Plaça de Sant Jaume (R64)

65

Plaça de Sant Jaume (R65)

66

Plaça de Sant Jaume (R66)

67

Plaça de Sant Jaume (R67)

68

Plaça de Sant Jaume (R68)

69

Plaça de Sant Jaume (R69)

70

Plaça de Sant Jaume (R70)

71

Plaça de Sant Jaume (R71)

72

Plaça de Sant Jaume (R72)

73

Plaça de Sant Jaume (R73)

74

Plaça de Sant Jaume (R74)

75

Plaça de Sant Jaume (R75)

76

Plaça de Sant Jaume (R76)

77

Plaça de Sant Jaume (R77)

78

Plaça de Sant Jaume (R78)

79

Plaça de Sant Jaume (R79)

80

Plaça de Sant Jaume (R80)

81

Plaça de Sant Jaume (R81)

82

Plaça de Sant Jaume (R82)

83

Plaça de Sant Jaume (R83)

84

Plaça de Sant Jaume (R84)

85

Plaça de Sant Jaume (R85)

86

Plaça de Sant Jaume (R86)

87

Plaça de Sant Jaume (R87)

88

Plaça de Sant Jaume (R88)

89

Plaça de Sant Jaume (R89)

90

Plaça de Sant Jaume (R90)

91

Plaça de Sant Jaume (R91)

92

Plaça de Sant Jaume (R92)

93

Plaça de Sant Jaume (R93)

94

Plaça de Sant Jaume (R94)

95

Plaça de Sant Jaume (R95)

96

Plaça de Sant Jaume (R96)

97

Plaça de Sant Jaume (R97)

98

Plaça de Sant Jaume (R98)

99

Plaça de Sant Jaume (R99)

100

Plaça de Sant Jaume (R100)

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Elements vulnérables

- | | |
|-----|---|
| 10 | renew, take over (rev) |
| 11 | Unabhängig (Gefühl) |
| 12 | Argument (Ans) |
| 13 | Offen (Vermut.) - Abgeschlossen (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 14 | Offene (Kle.) - Châliert (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 15 | Comp. - complex - f. complex - complex (Anf.) - comp. - complex |
| 16 | Personen (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 17 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 18 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 19 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 20 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 21 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 22 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 23 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 24 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 25 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 26 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 27 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 28 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 29 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 30 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 31 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 32 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 33 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 34 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 35 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 36 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 37 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 38 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 39 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 40 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 41 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 42 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 43 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 44 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 45 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 46 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 47 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 48 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 49 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 50 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 51 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 52 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 53 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 54 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 55 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 56 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 57 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 58 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 59 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 60 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 61 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 62 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 63 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 64 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 65 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 66 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 67 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 68 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 69 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 70 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 71 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 72 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 73 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 74 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 75 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 76 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 77 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 78 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 79 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 80 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 81 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 82 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 83 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 84 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 85 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 86 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 87 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 88 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 89 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 90 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 91 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 92 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 93 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 94 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 95 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 96 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 97 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 98 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 99 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |
| 100 | Einzel (Anf.) (KONZ. - ANF.) |

Elements de protecció civil (generals/específics del risc)

-  Centre d'acollida
-  Port conflictiu
-  Zona d'aparcament
-  Centre de coordinació operativa local
-  Policia Local/Mossos d'Esquadra
-  Mòduls municipals
-  Centre de recepció i atenció

Informació específica del risc

Vies prioritizade



SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Modia, casa allada (

- [illegible]

 Centre d'acollida

- Tall de trànsit

Informació específica del risc

- Vies prioritizadas**






AJUNTAMENT DE GUALBA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

 Diputació de Barcelona #DiploBerta Gerència de Serveis d'Urbanisme, Urbanisme i Activitats	 AJUNTAMENT DE GUALBA	TÍTOL DEL PROJECTE DUPROCIM DEL MUNICIPAL DE GUALBA	NOM DEL PLÀNOL RISC EN SISMES (SISMICAT) (RE09)	ESCALA 1/40.000 DIN A3	EQUIP REDACTOR lavolaia cosustainability®	SETEMBRE 2019	PLÀNOL NÚM. 17
						ARXIU I70438	FULL 1 de 1



LLEGENDA

Elements vulnerables

-  Escola (EDU)
-  Escola - Hospital - Escola d'educació superior - Edificis de EDU - EDU - EDU
-  CAP (POL)
-  Centre de la Policia (POL)
-  Benestar (EDU)
-  Indústria - Polígon Industrial (IND) - IND

Elements de protecció civil
(generals/específics del risc)

-  Centre d'atenció
-  Centre de coordinació operativa local
-  Policia local/Polícia d'Espectacle
-  Programa municipal
-  Centre de recepció d'afugats

Informació específica del risc

SIGNATURES
1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Elements vulnérables

- Ⓐ) Urbanized (A11)
- Ⓑ) Camp - Complex - Privately - Reported Abuse (E2P1 - E2P2 - E2P3 - E2P4)
- Ⓒ) Proven are True (E3P4)
- Ⓓ) + comment - Services currently done (P1A1 - P1A2)
- Ⓔ) Equipment supplied (E31)
- Ⓕ) Industries - Region National (D1C1 - D1C2)
- Ⓖ) Clamping (H1)

Elements de protecció civil (generals/específics del risc)

-  Centre d'acollida
-  Centre de coordinació operativa local
-  Polítics locals i Mossos d'Esquadra
-  Regidors municipals
-  Centre de recaptació d'informes
-  Zona d'aparcament

Informació específica del risc



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 115 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



ANNEXOS



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

ANNEX I. CRITERIS D'ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
PROCICAT malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc	FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits següents: - sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de l'emergència associada a malaltia transmissible emergent d'alt risc - casos aïllats confirmats a Catalunya - no casos a Catalunya però sí confirmats a l'entorn	PREALERTA
	FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats a Catalunya, sempre i quan: - no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1) - no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1) - no hi hagi impacte social	
	Període post-pandèmic	
	<u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics</u>	
	FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 350 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, sempre i quan: - o Perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2) - o Alarma social evident - o Alta incidència de baixes (nivell 1 o nivell 2).	ALERTA



 GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) Data: Gener 2022 Revisió: 7		
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
	<u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics</u>	
	FASE 6 determinada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 700 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les circumstàncies següents: - Es produeix col·lapse del sistema sanitari (nivell 3) - Es produeix un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2)	EMERGÈNCIA 1
	<u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics</u>	
	FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥ 3.500 per cada 100.000 habitants) de casos d'infecció estimats a Catalunya i amb taxa de mortalitat $> 1\%$ dels afectats o $0,5\%$ de la població. <u>També, quan el Grup d'avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.</u>	EMERGÈNCIA 2
RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Transport de viatgers per ferrocarril	-Evacuació dels usuaris de trens a les zones de vies obertes i en general fora de túnels, viaductes, ponts, estacions suburbanes (tancades) o estacions principals.	PREALERTA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
	-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs allotjament i trasllat de passatgers) que no requereixin intervenció general dels serveis d'emergència (i que no corresponguin a un supòsit de fase d'alerta). -Afectacions a infraestructura o al servei ferroviari per riscos externs o interns que puguin suposar alteració del servei ferroviari (tall concret de línia) però no afectació generalitzada. -Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes per causes tècniques quan les empreses ferroviàries considerin que els temps d'aturada poden suposar una situació de risc directament per als usuaris o que aquests puguin generar la situació de risc amb el seu comportament. -Atropellaments d'una persona que suposi aturada de la línia. -Amenaça de bomba o de provocar dany col·lectiu a infraestructures quan el Cos de Mossos d'Esquadra trobi indicis que faci necessari valorar la seva fiabilitat. -Registre massiu de trucades d'usuaris al 112 reportant incidències al servei o infraestructures.	
	-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de passatgers i es produeixin ferits lleus però no víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits greus (no múltiples víctimes). -Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població amb ferits lleus però no víctimes mortals ni nombre elevat de ferits greus. -Incendi a túnels o estacions tancades que no estigui immediatament controlat i suposi	ALERTA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
	l'afectació real o potencial a usuaris, o la seva evacuació. -Amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura considerades fiables. -Evacuació d'usuaris a túnels, ponts, viaductes, estacions soterrànies i principals. -Transbordament de passatgers a túnels, ponts o viaductes. -Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs l'allotjament i trasllat massiu de passatgers) amb intervenció general dels serveis d'emergència. -Aplicació de transport alternatiu al servei habitual quan sota criteri tècnic suposin l'alteració de la normalitat i requereixin mesures extraordinàries de coordinació (habilitació extraordinària d'espai física permanent i reordenació i control de la circulació) fins a assolir una situació de normalitat transitòria. -Comportaments anti-socials per part dels usuaris que suposin un risc imminent per a la població i per tant una possible emergència, quan així es valori tècnicament en especial per part del grup d'ordre. -Afectació directa generalitzada a les vies per riscos externs amb tall general de línies i risc per a la població, però sense ferits greus ni víctimes mortals: 1-Riscos naturals: meteorològics (nevades, inundacions, ventades, temporals de mar, i altres), esllavissades, subsidències, i altres. 2-Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions amb substàncies perilloses, accident en el transport de mercaderies perilloses, ...).	
	-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un	EMERGÈNCIA 1



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	comboi de passatgers i es produeixin víctimes mortals, ferits greus o afectació general als usuaris. -Materialització d’amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura. -Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població i presència de ferits greus o víctimes mortals. -Qualsevol situació que comporti presència de múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus o de categoria immediata, o bé 10 víctimes de qualsevol categoria i en tot cas d’acord a les previsions del pla d’emergència per a múltiples víctimes de la Generalitat de Catalunya.	
	-On estigui implicat més d'un comboi ferroviari. -Quan tingui lloc a més d'un punt del territori o més d'un servei alhora. -Quan el nombre de víctimes sigui d'una magnitud tal que suposi que les actuacions i recursos humans i materials previstos a la fase d'Emergència 1 siguin insuficients per gestionar-la.	EMERGÈNCIA 2

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Risc químic en establiments industrials	-Per accidents de categoria 1 importants on es preveu que hi hagi com a única conseqüència danys materials a la instal·lació, sense cap tipus de dany fora de la indústria, encara que impliquin ajuda exterior.	ALERTA
	-En accidents greus que poden implicar danys i víctimes a l'interior (categoria 2) i/o danys importants o àdhuc víctimes a l'exterior (categoria 3)	EMERGÈNCIA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Incendis forestals	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 2). -El SISCOP (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. -A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.	PREALERTA
	Valoració conjunta dels indicadors següents: -El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. -El Pla Alfa (nivell 3). -El SISCOP (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. -Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. -En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
	-En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. -En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. -Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	
	En base als criteris següents: -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). -Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). -Mitjans necessaris. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
	-Quan es produeixi un GIF o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Inundacions	-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa. -Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: *SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. *SMP de grau 3, a curt termini. -Que els nivells dels rius estiguin en un nivell proper al que produeix danys. -Per previsió meteorològica per estat de la mar: *SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. *SMP de grau 3, a curt termini. -Que els nivells dels rius o del litoral estiguin propers als que poden produir danys.	PREALERT
	-Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini perquè és imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin danys importants. -En el moment que en una presa s'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa sigui la que produeix desbordament sense que hi hagi danys importants. -Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: *SMP de grau 3, a molt curt termini. *SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini.	ALERTA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

	*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. -Per previsió meteorològica per estat de la mar: *SMP de grau 3, a molt curt termini. *SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. *SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. -Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. -Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial, com per exemple l'onatge que pot agreujar les inundacions,...	
	-Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,...(produïdes per desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les mareas) que tinguin efectes importants però limitats sobre el territori. També quan aquests efectes siguin produïts per l'estat de la mar. Aquestes circumstàncies s'avaluarà a partir de la informació que es disposi en el moment de l'emergència en base a criteris de grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), extensió (nombre de municipis afectats, de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,... l'altura de l'aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,... sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es preveu que es comencin a produir danys	EMERGÈNCIA 1



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
	importants, alçada de les onades que faci preveure danys importants. -Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. -Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l'activació del pla en emergència 1, amb caràcter preventiu, quan es doni la confluència de circumstàncies extremes: que l'episodi de greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i sempre i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que el terreny estigui saturat com a conseqüència d'episodis abundants de precipitacions recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels embassaments estigui al límit.	
	-Es produeixi una gran inundació o conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les marees o per estat de la mar) que afectin una extensió important del territori. També en base als criteris anteriorment esmentats (per exemple que afecti a més d'una regió d'emergències o posi en perill greu nuclis importants de població). -Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de les presa.	EMERGÈNCIA 2



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Risc químic en el transport	-En accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi però no hi ha afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. En concret: *Accidents on hi ha desperfectes en el continent o hi ha hagut bolcada o descarrilament però no hi ha fuga o vessament del contingut. *Accidents on hi hagi desperfectes en el continent, amb fuga o vessament del contingut. *Accidents on hi hagi danys o incendi al continent i fuga amb flames del contingut. *Accidents amb explosió del contingut amb destrucció del continent.	ALERTA
	-En accidents que, malgrat són o poden ser importants, només poden afectar els persones, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat. -En accidents que, a més de l'entorn immediat, puguin afectar altres zones més enllà de l'entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d'especial interès medioambiental. En aquests 2 supòsits, sempre que: *Hi hagi desperfectes en el continent, amb fuga o vessament del contingut. *Hi hagi danys o incendi al continent i fuga amb flames del contingut. *Hi hagi explosió del contingut amb destrucció del continent.	EMERGÈNCIA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Nevades	-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta o molt alta. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa.	PREALERTA
	-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. -Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. -Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. -Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa.	ALERTA
	-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. -Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. -Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació.	EMERGÈNCIA 1



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
	-S'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... -Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions. -A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en els següents supòsits: *Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en comarques amb vulnerabilitat extrema. *Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema.	
	Valoració dels criteris següents: -Extensió territorial i durada prevista de l'episodi. -Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (Informació, recomanacions...). -Grau d'afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a la població. -Recursos necessaris per a gestionar l'emergència i requeriment de mitjans externs. -Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla.	EMERGÈNCIA 2



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	---

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Sismes	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció: -Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. -Sisme amb percepció parcial en una o varies comarques.	PREALERTA
	*Segons la intensitat: - Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de població alta o Zona A. - Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. - Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció i dany: - Sisme amb percepció àmplia en una o varies comarques. - Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. - Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles.	ALERTA



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. - Sisme amb entre 1 i 65 víctimes greus o categoritzades com immediates. - Sisme amb entre 1 i 10 morts. - Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. - Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. - Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.	EMERGÈNCIA 1
	*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. -Sisme amb més de 6 víctimes greus o categoritzades com immediates. -Sisme amb més de 10 morts.	EMERGÈNCIA 2



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

	-Sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles. -Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal.	
--	---	--

RISC	SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Ventades	- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa	PREALERTA
	- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès. - Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. - Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. - Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. - El vent està provocant danys poc importants d'abast territorial limitat.	ALERTA
	- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens.	EMERGÈNCIA



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

ANNEX II. MODELS DE DECLARACIÓ D'ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I DISPOSICIONS

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER GUALBA

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)
....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,
DECLARO: <u>LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'</u>
Les mesures previstes són: • •
.....
Alcalde/ssa
de....., de/d' de 201

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER GUALBA EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic)
....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,
DECLARO: <u>ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'</u> <u>CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.</u>
Les mesures previstes són: • •
.....
Alcalde/ssa
de....., de/d' de 201



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN <i>EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2</i> (enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde/ssa de, pels poders que tinc, DECLARO: <u>ACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d' <u>CONSTITUÏT</u> el Comitè d'Emergències. Les mesures previstes són: • • Alcalde/ssa de....., de/d' de 201

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER (enviar-ho al CECAT per correu electrònic) , alcalde de, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, DECLARO: <u>DISSOLT</u> el Comitè d'Emergències. <u>DESACTIVAT</u> el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d', i la tornada a la normalitat. Alcalde/ssa de, de/d' de 201



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ
L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiquen el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions: Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiquen el trajecte o la ruta a seguir, si cal)..... Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiquen l'adreça)..... Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més proper. • Tanqueu les portes i les finestres. • Pareu els sistemes de ventilació i climatització. • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: Aneu, amb els vostres vehicles, a Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a, on us recollirem. Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: • Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més proper • Tanqueu les portes i les finestres • Pareu el sistemes de ventilació i climatització • Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació • No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 135 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	





	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

ANNEX III. CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

A continuació es llisten els consells d'autoprotecció per a cada un dels riscos. Les actualitzacions d'aquests es poden consultar a la pàgina web de Protecció Civil de Catalunya:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

INCENDIS FORESTALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
<i>Si l'incendi s'acosta a casa teva:</i> - En primer lloc, manté la calma. - Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. - Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. Evita que hi entrin espurnes. - Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar. - Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat. - En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. <i>En cas d'evacuació:</i> - Tanca tota la casa. - Desconnecta la llum i el gas. - Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments). <i>Si l'incendi és a la teva porta:</i> - Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat. - Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d'aire. - Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. - Col·loca les mànigues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. - No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s'escalfin. - Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. - Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. - Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir. <i>Si ets a camp obert:</i> - Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum. - Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. - Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès. - Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. - No et refugiïs a pous ni coves, ja que l'oxigen pot acabar-s'hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar. - En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa. <i>Si ets al cotxe:</i> - Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

INUNDACIONS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
Inundacions i forts aiguats La pluja d'intensitat forta caiguda en un temps breu pot provocar desbordaments o inundacions de rius, torrents, etc. La tardor és l'època de l'any en la qual aquest risc és més elevat a Catalunya. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o riudes, de l'estat de les carreteres i, si s'escau, de les mesures de precaució i dels consells d'actuació que es donin a la població. Protegeix-te després que s'hagi anunciat que augmenta el nivell de les aigües. <i>Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:</i> ▪ Obturar les escletxes de les portes, de les finestres i dels respiradors si l'edifici pot quedar afectat. ▪ Conduir els animals domèstics a llocs alts i protegits. ▪ Col·locar els documents importants, els objectes valuosos, els aliments i l'aigua potable als pisos alts. ▪ Posar els productes peril·losos en llocs protegits. ▪ Desconnectar l'interruptor general de l'electricitat. ▪ Posar-te a les zones altes, no baixar als soterranis. <i>Què has de fer si ets a l'aire lliure:</i> ▪ Allunyar-te dels ponts, les rieres, els torrents o les zones inundables. ▪ No estacionar el cotxe als ponts, ni al costat de rius o zones inundables; tampoc s'hi ha d'acampar, per evitar l'arribada per sorpresa d'una crescuda d'aigua o d'una riuada, que et podria arrossegar. ▪ Circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat. ▪ No creuar mai amb un vehicle guals que salvin barrancs o altres trams de carretera si estan inundats ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. ▪ Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, aparca al voral i senyalitza la teva situació. ▪ Allunya't de la base dels turons per evitar que t'atrapi l'aigua que baixa pels vessants i que sovint arrossega fang, restes d'arbres i pedres. Vés a les parts més altes de la zona on et trobis per evitar les riudes.
Tempestes elèctriques Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que ocasionen poden provocar danys i, sobretot, la pedra pot afectar l'agricultura. <i>Recomanacions bàsiques:</i> ▪ Refugia't dins de casa o d'un edifici. ▪ Tanca les portes i les finestres. ▪ Escolta els butlletins meteorològics de la ràdio. ▪ No deixis res a fora de la casa quan s'anuncii una tempesta: entra tots els objectes que el vent es pugui emportar ja que podrien convertir-se en projectils peril·losos. ▪ Desconnecta l'interruptor general de l'electricitat. ▪ No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors.

	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

NEVADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES
1) <u>ABANS QUE ARRIBI L'HIVERN:</u> A l'habitatge cal tenir preparat el material següent: - Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament), per poder escoltar les previsions meteorològiques. - Llanternes, fanals de càmping, espelmes,... - Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja. - Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o esporàdica els membres de la família. - Roba i calçat adient per a les baixades de temperatura i les nevades. Cal revisar: A l'habitatge - Tots els punts de l'habitatge on hi hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres, portes,.... Cal protegir-les amb una cinta adhesiva que aïlli. - L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua. - Les branques dels arbres, cal podar-les si són massa llargues per evitar que es trenquin (poden perjudicar les línies elèctriques del costat). - Procureu-vos combustible per a la calefacció. En el vehicle: - Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge. - Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció, el parabrises,...amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern.
2) <u>EN SITUACIÓ DE RISC IMMINENT O DURANT LA NEVADA</u> Informe-vos de les previsions meteorològiques: - Mitjans de comunicació. - Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT). - Institut Nacional de Meteorologia (INM). Si sou a casa o en un edifici cal que: - Escolteu la ràdio: Catalunya ràdio, Radio Nacional d'Espanya, emissores locals. Esteu atents a la informació meteorològica i a les consignes de les autoritats. - Feu un ús correcte de la calefacció. - Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris. - Consumiu els queviures de manera racional. - Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire, hi ha perill d'enverinament. - Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin. En les calefaccions cal emprar anticongelant, si s'escau. - No telefoneu, cal deixar les línies lliures per als equips de socors. - No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es. Si heu de sortir al carrer o sou fora: - Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una sobre l'altra. Evitar dur roba ajustada. Cal permetre que l'aire circuli i actui com a aïllant. Les manyoples proporcionen més calor que els guants. - Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons. - Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el fred fa una pressió extra sobre el cor i es corre el perill de patir un atac cardíac o de fer mal a l'organisme. - Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer si fa vent i neva ja que disminueix la visibilitat. Si heu d'agafar el cotxe: - Cal equipar-lo. - Cal planificar la sortida, conèixer la previsió meteorològica de la zona per on s'ha de circular, les rutes i ells llocs on refugiar-se en cas de tempesta (pobles, refugis, hotels de carretera,...). - Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba d'abric, aliments rics en calories (xocolata, fruits secs,...). - Cal conèixer abans de començar el viatge les rutes per on circular





	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

- Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i els ports de muntanya.
 - Circuleu per les vies principals i autopistes.
 - Si la ruta és perillosa torneu endarrere o cerqueu refugi.
 - Procureu no viatjar sol.
 - Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació dels altres vehicles.
 - No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables.
 - Porteu el cinturó posat, els nens i les nenes han d'estar ben asseguts/des a les seves cadires.
 - Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que pot haver-hi gel.
 - Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe, sobretot si és de nit.
- **Si el temporal us agafa dins del cotxe:**
 - Intenteu cercar refugi.
 - Sinó trobeu refugi quedeu-vos dins del cotxe, els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.
 - Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta.
 - No us adormiu amb el motor en marxa.
 - Manteniu net de neu el tub d'escapament.
 - No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge.
 - Si hi ha gel no trepitgeu el fre.
 - Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.
 - Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal.

RISC SÍSMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC

Si us trobeu a casa:

- Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret.
- No fugiu durant la sacsejada, molta gent és víctima de la caiguda d'objectes.
- No agafeu l'ascensor.
- Si sou al carrer:
 - Allunyeu-vos dels edificis, si no podeu refugieu-vos en un portal.
 - Si sou al vehicle quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure.

Després de la sacsejada

- Escolteu la ràdio i seguieu les instruccions de les autoritats.
- Tanqueu les connexions d'aigua i gas. No utilitzeu l'ascensor.
- Evacueu l'edifici i emporteu-vos la documentació, roba d'abric i els vostres medicaments indispensables.
- Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Aneu pel mig del carrer, vigilant les vores i el que pugués caure.
- Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme submarí).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 140 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54

	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RISC DE VENTADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC PER VENTADES

Si us trobeu a casa:

- Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals. Cal abaixar completament les persianes i, si són de cordó, subjectar-les adequadament.
- Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.
- Vigileu amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

Si us trobeu a l'exterior:

- No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.
- Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.
- Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims.

Si heu de conduir:

- Consulteu les prediccions del temps i l'estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera.
- Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via.
- Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa.
- Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.
- Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.

Si feu una activitat de lleure:

- Aneu amb compte en practicar esports a l'aire lliure.
- En l'esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure's afectats pel vent.
- Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les esculleres o espigons o zones properes al mar.
- A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropau ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegat objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l'acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d'allaus.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RISC QUÍMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RIS QUÍMIC
En determinades instal·lacions industrials s'empren productes peril·losos. També es transporten per carretera, ferrocarril, vaixell, etc. Alguns accidents en aquestes activitats industrials o en el transport poden comportar un risc important per a la població i el medi ambient. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Si vius o ets temporalment en una zona industrial amb risc, demana informació a l'ajuntament. A més a més, prepara el material següent: un transistor i piles de recanvi, menjar envasat i aigua embotellada. Estudia també quines són les habitacions de la casa més protegides (les més interiors). <i>Recomanacions en situació de crisi:</i> En aquest tipus d'emergències es poden donar dos tipus d'accidents: un núvol tòxic o una explosió. A les zones on hi ha aquest tipus de risc s'instal·len sirenes d'alerta, les quals es posen en funcionament en cas d'emergència. L'inici de l'alerta davant dels accidents s'anunciarà per una sirena que repeteix 3 senyals d'un minut de durada, espaiats per 5 segons de silenci. El final de l'emergència s'anunciarà per un senyal continu de la sirena durant 30 segons. <i>Si hi ha un núvol tòxic, has d'actuar de manera diferent si ets dins d'un edifici o fora.</i> <i>A) Si ets a casa o dins d'un edifici:</i> ▪ Confina-t'hi, si és possible a les habitacions més interiors. ▪ Tanca les portes i les finestres. ▪ Para els sistemes de climatització i ventilació. ▪ Segueix les instruccions de les autoritats. ▪ Escolta la ràdio per saber l'evolució de l'emergència i les accions a seguir. ▪ No fumis, no encenguis foc. ▪ No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors. ▪ Para els sistemes de climatització i ventilació. ▪ No vagis a buscar els nens a l'escola, els professors en tindran cura. <i>B) Si ets a l'exterior, tingues en compte que:</i> ▪ Un vehicle no és un lloc segur: confina't al primer edifici que trobis a prop. ▪ Si vas a peu, refugia't al primer edifici que trobis. <i>Què has de fer si hi ha perill d'explosió i ets a casa o en un edifici:</i> ▪ Allunya't de les finestres i confina't a la part oposada al lloc on s'espera l'explosió. ▪ Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant. ▪ Baixa les persianes i corre les cortines. ▪ Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera. <i>Què has de fer si hi ha perill d'explosió i ets a l'aire lliure:</i> ▪ Protegeix-te darrere de talussos naturals.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

RISC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC D'ACCIDENT EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
El transport de mercaderies perilloses pot comportar riscos greus per a les persones i el medi ambient si es produeix un accident durant el transport o la distribució. <i>Recomanacions bàsiques:</i> Els vehicles que transporten mercaderies perilloses porten unes plaques de color taronja amb unes xifres que indiquen la substància que transporten. <i>En cas de produir-se un accident:</i> - Assenyala i abalis l'accident. Assenyala davant i darrere: a la carretera s'han d'utilitzar els llums i els triangles de senyalització o bé hi ha d'haver persones apostades als llocs adequats. - Mantén-te a distància del lloc de l'accident. - Avisa els serveis d'urgència. - Precisa el lloc i la naturalesa de l'accident, el nombre aproximat de víctimes i el tipus de danys materials i, si és possible, el nombre que indica la placa taronja del vehicle. - No fumis. - No toquis els ferits llevat que es cali foc.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS
- Recomanacions generals: Utilitzar l'equipament de protecció individual adient segons el tipus de contaminant: roba de protecció, guants, mascareta, bata o granota, quan s'hagi de treballar amb agents químics. Respectar les normes d'higiene generals: no fumar, no menjar, no beure ni prendre begudes alcohòliques mentre es realitzen les tasques de neteja. Rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de qualsevol agent químic. Informar-se abans de començar a realitzar les tasques de neteja, de les actuacions a fer en cas d'exposició aguda accidental. En cas de malestar o d'aparició d'alteracions a la pell cal anar immediatament a un centre mèdic. Estar atent a la direcció i la força del vent. EVITAR ARRISCAR-SE INÚTILMENT ! - En cas que el producte causant de la contaminació sigui un derivat pesant del petroli (a més de les recomanacions generals anteriors): Per a la neteja de la pell no s'han d'utilitzar dissolvents, benzina o d'altres productes abrasius. Per eliminar el fuel de la pell en primer lloc caldrà treure'n el màxim possible amb paper absorbent i dissoldre els residus restants amb productes greixosos (olis, vaselina o productes similars) A continuació cal netejar la pell amb aigua i sabó. En el cas de que afecti als ulls, es netejaran amb molta aigua durant més de 10 minuts.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 143 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
--	---	--------------------------------

CONSELLS GENERALS


CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS
▪ Observa els consells precedents: consells generals d'autoprotecció per a la població. ▪ Informa't de la zona segura, on has d'actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc. ▪ Informa't periòdicament de la situació. ▪ Estigues atent a la previsió meteorològica. ▪ La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament. NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT!

	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

ANNEX IV. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS (SI ESCAU)

Establiments o edificis amb PAU	Titular	Telèfon de contacte	Mecanisme d'interfase
AYMAR S.A.U. (Mina d'àrids de marbre: Mina Xauxa)	Director/a de l'empresa	938670000	Avís a través dels Guàrdies Municipals
Ecologia Química, S.A.	Director/a de l'empresa	938472061	Avís a través dels Guàrdies Municipals

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 145 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	





	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

ANNEX V. ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS D'ALT RISC POTENCIAL

» FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS

Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d'emergències associades a malalties transmissibles amb alt risc potencial, han de desenvolupar especialment les funcions del grup logístic com són les següents:

- Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d'aïllament.
- Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
- Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l'atenció general a la població.

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l'alcalde o alcaldessa o la persona en qui delegui son:

- Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
- Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a través del CECAT.
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
- Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
- Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
- Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
- Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla autonòmic.
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària.
- Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d'urgència i indicacions que es donin des de Salut així com també d'altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d'altres Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s'emetin per al control de la malaltia.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

» PAUTES D'ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES

Perfil de les persones afectades en situació de risc:

Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d'haver estat infectats pel Coronavirus amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris com socials (disponibilitat d'espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).

Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:

- Gent gran
- Persones amb discapacitat o persones dependents
- Persones amb malaltia crònica
- Persones amb malaltia mental
- Famílies amb menors
- Adults amb persones dependents a càrrec
- Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o desatenció, tenint en compte altres **variables que poden agreujar la situació d'aïllament** com són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de precarietat laboral i la manca d'habitatge o habitatge precari.

Es considera una situació **greu o d'alta complexitat** aquella en que les persones aïllades presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació d'aïllament.

Els casos greus i/o d'alta complexitat són d'atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d'atendre'ls urgentment. Si la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l'elevat nombre d'afectats o per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i assessorament.

Necessitats de les persones afectades:

Les principals necessitats de les persones aïllades són:

- Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn
- Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de residus...
- Suport per realitzar activitats imprescindibles a l'exterior.
- Suport emocional: contenció emocional en les situacions d'ansietat vinculada a la situació d'aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada
- Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
- Cura de les persones amb dependència
- Comunicació amb l'exterior
- Atenció dels animals de companyia

	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

Recursos necessaris:

Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:

- Àpats a domicili i compra d'alimentació.
- Medicaments.
- Continuitat dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb dependència.
- Allotjament : amb o sense adaptació.
- Professionals per realitzar suport emocional.
- Comunicacions
- Cobrir necessitats dels animals de companyia.

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.

Seguiment de casos d'aïllament:

En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s'establirà quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.

Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC a través de CECAT. La informació mínima a proporcionar per cada afectat és la següent:

- Edat
- Sexe
- Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del municipi i els treballadors socials de l'Àrea Bàsica de Salut.

En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d'alta complexitat que superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

» CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS

Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.


La funció d'aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les afectacions.

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents:



- Serveis socials, seguretat i emergències:** agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència associada a una malaltia transmissible emergent d'alt risc i, en general, els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Serveis sociosanitaris:
 - Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada
 - Serveis sociosanitaris de l'administració local (teleassistència, ...)
 - Serveis de seguretat ciutadana:
 - Polícies Locals
 - Seguretat privada d'edificis públics
 - Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis
 - Serveis de Protecció Civil i logístics:
 - Personal de serveis de Protecció Civil
- Subministraments bàsics i sanejament:** agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Subministrament de recursos vitals:
 - Aigua potable
 - Aliments primera necessitat
 - Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments)
 - Subministrament de recursos energètics:
 - Electricitat
 - Gas
 - Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència.
 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans
 - Tractament d'aigües residuals



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

- **Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi:** engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:
 - Transport:
 - Xarxa d'autobusos municipals
 - Comerç
 - Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
 - 010
 - Oficines d'atenció al ciutadà.
 - Altres serveis de l'administració pública.
 - Ensenyament:
 - Llars d'Infants del sistema públic i privat.
 - Centres d'ensenyament infantil i primària.
 - Centres d'ensenyament secundari:
 - Serveis funeraris

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre aquestes actuacions cal assenyalar:

- Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
- Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi addicionalment.
- Organitzar els voluntaris municipals.
- Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
- Preveure sistemes d'organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.
- Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llindars següents:

- **Nivell 1:** en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb el valors superiors al 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 2** o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
- **Nivell 3** o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
--	---	--------------------------------

La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també:

- El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques.
- El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars)
- Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
- Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat.
- La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de "quasi normalitat" (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament).

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.

Caldrà que els municipis prevegin l'avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el nivell d'operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.

» CHECKLIST

A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de l'emergència associada a la malaltia transmissible emergent d'alt risc, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI			
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris			
Polícia Local			
Protecció Civil Municipal			
Altres			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua			
Neteja i recollida de residus			
Enllumenat públic			
Serveis de manteniment via pública			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al b Funcionament del Municipi			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

Transport col·lectiu			
Administració municipal			
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			
Serveis veterinaris			
Altres			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc.), aquest haurà d'avisar el **CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible			
Gas			
Electricitat			
Farmàcies			
Altres			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Comerç			
Finances (xarxa de caixes i bancs)			
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)			
Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
Altres			



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

» **RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS**

- Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l'alcalde/essa.
- Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de Protecció Civil. S'enviarà periòdicament l'afectació als seus serveis i/o quan aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.
- Recollir la informació sanitària i d'emergències i transmetre a la població les ordres, els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut.
- Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d'expropiació per si fos necessari. Cal recordar que disposar d'un pla activat permet la requisita d'acord a la Llei de protecció civil.
- Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d'avis, etc.) i prohibició d'actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors.
- Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de quedar tancades o aïllades.
- Preveure els tancaments de zones d'aïllament, i els passos d'entrada o sortida a aquestes zones, sobretot garantint l'accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).
- Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre'ls a una especial neteja o desinfecció en els canvis de torn.
- Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els mateixos torns, reunions, etc.
- Es recorda que el personal que haurà d'estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades.
- Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d'aïllament preventiu.
- Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar resposta i suport en cas de necessitat.
- Pels casos d'afectats per coronavirus o aïllats preventivament que estiguin en coneixement dels serveis socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels municipis en coordinació amb els serveis sociosanitaris.
- Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint les seves indicacions, i en cap cas s'intervindrà sense el material de protecció establert en cada cas.
- Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó, piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar en el repartiment d'aquests productes.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	---	--------------------------------

» ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:

- Aplicar els procediments d'actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d'actuació consistirà a adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
- Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
- Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
- Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehICLES, ordinadors, telèfons, ...).
- Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal.
- Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadors,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus.
- Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
- Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries.
- Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.

» ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ TELEFÒNICA

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:

- Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
- Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissores, telèfons, mans lliures, teclats,...) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.



	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
---	--	---

- Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
- Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

» ENLLAÇOS D'INTERÈS

Canal salut

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/>

El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s'especifica les recomanacions relacionades amb:

- Protecció individual de la població.
- Centres de treball
- Instruccions per realitzar l'aïllament.

CatSalut Respon

<http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/>

Organització Mundial de la Salut

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

<https://www.mscbs.gob.es/>

-

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 156 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



 Ajuntament de Gualba	GUALBA DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Gener 2022 Revisió: 7
--	--	--------------------------------

ANNEX VI. PROTOCOL GENERAL D'ACTUACIONS EN SITUACIONS D'ALT RISC O D'EMERGÈNCIES AL MEDI NATURAL DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 157 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



CRITERI 014 – 2013 PROTOCOL GENERAL D'ACTUACIONS EN SITUACIONS D'ALT RISC O D'EMERGÈNCIES AL MEDI NATURAL

Data: 15 d'abril de 2013

Ref.: CUS_OPN_014_2013_ProtocolEmergències_v3

Ass.: Protocol general d'actuacions en situacions de risc molt alt o d'emergències al medi natural

Àmbit: Seguretat. Ús Social

El protocol d'emergències

Es el conjunt d'actuacions a realitzar en cadascun dels espais gestionats a través de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, que involucra tota l'estructura organitzativa de la Xarxa de Parcs Naturals, amb l'objectiu d'incrementar les garanties de seguretat a tots els equipaments i serveis i, amb caràcter general, en relació amb les activitats dels visitants al medi natural, dins l'àmbit de l'espai natural protegit.

En aquest sentit, el protocol defineix **la seqüència d'accions a desenvolupar per a la prevenció i control de les situacions d'alt risc i d'emergència**, classificant-les en funció del seu nivell de risc i establint per a cada cas els mitjans, materials i de personal, disponibles. Es tracta, en definitiva, d'establir un model d'actuació del personal dels espais naturals protegits o de les persones o les empreses que gestionin els equipaments o serveis concessionats o conveniats, davant de les possibles situacions d'alt risc o d'emergències.

Amb caràcter general, aquest protocol es planteja els objectius següents:

- Procurar la seguretat dels visitants, fomentar el coneixement i la conscienciació sobre els riscos associats a les estades als espais naturals i adoptar les mesures correctores adients per a minimitzar els riscos i fer front a les distintes situacions d'emergència.
- Definir les funcions i treballs a realitzar pel personal de la Xarxa de Parcs Naturals davant de les distintes situacions d'alt risc o d'emergència que es puguin produir al parc.
- Facilitar la intervenció immediata i eficaç dels serveis d'emergència, tan propis com d'organismes externs.
- Preveure els mitjans, els itineraris o els indrets, que per cada sector i també de forma general es considerin més segurs per a la concentració confinament o evacuació, en cas de necessitat, dels usuaris, residents i treballadors del parc.
- La formació del personal i l'avaluació i revisió d'aquest protocol.

Aquest protocol es concretarà, a cada espai natural protegit, en un protocol d'actuacions específiques, que hauran de definir les direccions dels Parcs, d'acord amb els continguts que es recullen a l'annex I.

1. Determinacions i recomanacions generals sobre la seguretat dels visitants.

1.1. Disposicions generals

- La direcció de la Oficina Tècnica de Parcs Naturals i les direccions dels Parcs vetllaran per tal que les activitats dels visitants dins l'àmbit dels espais protegits es duguin a terme amb les màximes garanties de seguretat i, en aquest sentit, s'arbitraran les mesures

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 158 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



organitzatives i els mitjans necessaris per a minimitzar els riscos i donar resposta a les situacions d'emergència, amb l'objectiu de reduir al màxim les possibilitats d'accident i d'incrementar les garanties de seguretat.

- La direcció de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals i les direccions dels parcs vetllaran per tal que els mitjans de comunicació dels parcs, senyalització, publicacions i portal web, incorporin les recomanacions adients en relació amb la seguretat i la prevenció de riscos.
- Tots els equipaments i activitats dins de la Xarxa de Parcs Naturals compliran les disposicions del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
- El personal de vigilància i informació (guardes, informadors del dispositiu d'informació personalitzada, centres d'informació, vigilants del pla de vigilància i prevenció d'incendis) disposaran de la informació necessària sobre la situació i es situarà prioritàriament a llocs que facilitin les comunicacions i els desplaçaments. La direcció del parc, a través de la Unitat de Guarderia, prendrà les disposicions necessàries per tal que, davant situacions concretes de risc o emergència, els visitants rebin la informació i recomanacions pertinents.
- El tècnic d'ús públic identificarà els llocs i situacions ambientals especialment afectats per situacions de risc i proposarà, si s'escau, a la direcció del parc l'adopció de mesures correctores del risc o preventives de possibles emergències.
- Totes les incidències relacionades amb situacions de risc i accidentalitat s'enregistraran al full general d'incidències. Les emergències tindran el tractament de disconformitats als efectes dels sistemes de qualitat
- A banda d'aquestes mesures de caràcter general, les direccions dels parcs vetllaran pel bon estat del material, pel bon ús de les comunicacions i pel bon estat de les infraestructures.

1.2. Disposicions específiques

1.2.1. En relació a les persones

- Aquest protocol afecta a tot el personal del Parc, així com al personal que, a través de contractes, convenis o concessions, realitza obres i serveis dins del Parc per compte de la Diputació de Barcelona, especialment quan es tracta de serveis d'ús públic. Involucra, també, de manera específica la actuació de la persona que presti el servei de guàrdia permanent.
- Tot el personal del Parc haurà d'estar informat de les situacions d'alt risc i de les emergències que es produeixen i, en conseqüència, de l'activació i desactivació d'aquest protocol.
- El Parc disposarà del quadrant diari del personal de servei i el farà arribar, si així ho requereixen, a la persona que presti el servei de guàrdia permanent o al cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
- En situacions d'alt risc o d'emergències, l'actuació del personal del Parc o del personal d'informació (dispositiu d'informació personalitzada i equipaments d'informació, en particular, i d'ús públic en general), prioritzarà els aspectes relatius a la seguretat dels visitants, de les instal·lacions i la seguretat pròpia.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 159 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



- El Parc disposarà d'una relació actualitzada de telèfons de contacte de tot aquelles persones o institucions a les que calgui comunicar l'activació o desactivació d'aquest protocol o les actuacions que se'n derivin.
- Tots el personal disposarà dels Equips de Protecció Individual adients i en bon estat.

1.2.2. En relació a les comunicacions:

- Pel que fa a les emissores, cal comprovar l'operativitat dels equips fixos, mòbils i portàtils, al menys 4 cops al dia i disposar del nombre d'equips en estoc que permetin garantir la cobertura del servei en cas de mal funcionament d'algun/s equip/s. Deixar els equips en càrrega en finalitzar el servei.
- Pel que fa als telèfons mòbils: comprovar l'operativitat dels equips al menys 4 cops al dia. Deixar els equips en càrrega en finalitzar el servei.
- Telèfons fixos/mòbils dels equipaments públics: comprovar l'operativitat dels equips al menys 1 cop cada dia que estiguin oberts al públic.
- Disposar de la informació necessària a les oficines dels parcs i en els vehicles dels guardes: telèfons d'emergència, telèfons de les instal·lacions i equipaments, plànols. Aquesta informació ha d'estar constantment actualitzada.

1.2.3. En relació als vehicles, màquines, eines i material de suport:

- Cal emplenar els dipòsits de combustible dels vehicles al finalitzar la jornada.
- Disposar del material d'extinció localitzat i en bon estat: extintors del vehicles i de les instal·lacions, revisats d'acord amb la normativa vigent.
- Disposar de tanques, cons i cintes que puguin ser utilitzades per tancar accessos o delimitar recintes en cas de ser necessari.
- Revisar periòdicament el contingut de les farmacioles dels vehicles i vetllar perquè estigui complet.

1.2.4. En relació a les infraestructures:

Desenvolupament de les actuacions necessàries per tal de garantir, de forma continuada, el correcte estat de transitabilitat per la xarxa viària principal i secundària del parc; garantir l'accessibilitat dels equipaments i llocs de major freqüentació i l'accés a la xarxa de carreteres.

1.2.5. En relació a l'ús públic

- Divulgar el tríptic "Visitem el parc amb seguretat. L'autoprotecció dels visitants" i disposar de cartells o comunicats que avisin del risc molt alt per tal de poder ser instal·lats, si procedeix, en punts estratègics i en els principals accessos.
- Disposar de mesures de seguretat i de plans d'autoprotecció dels equipaments, especialment càmpings, àrees d'acampada, equipaments pedagògics i d'ús públic, i disposar de les mesures de prevenció pels equipaments lleugers (àrees d'esplai, aparcaments, senders) d'acord amb les previsions de l'annex II d'aquest protocol.
- Disposar dels directoris de telèfons i contactes amb tots els equipaments d'ús públic, per tal de poder establir comunicació en cas que sigui necessari.
- Disposar d'informació relativa a l'ocupació dels equipaments, actualitzada setmanalment.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 160 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



2. Actuacions davant de situacions de risc.

2.1. Activació i desactivació del protocol

2.1.1. Fonts d'informació

L'activació d'aquest protocol com a resposta a les situacions d'alt risc, es farà en base a les fonts d'informació següent:

- L'activació dels avisos davant de situacions de risc potencial o de risc alt emesos pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que comportin l'activació de plans d'emergència en els municipis dels Parcs (PROCICAT, INUNCAT, NEUCAT...). En aquest cas, s'atendrà a les actuacions preventives que determina el propi avís i els seus comunicats d'actualització.
<http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=ee53f5a4c79be210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnnextchannel=ee53f5a4c79be210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnnextfmt=default>
- L'avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, quan el grau de perill sigui qualificat com a alt o molt alt, és a dir entre 3 i 6, i afecti als municipis de la Xarxa de Parcs Naturals.
<http://www.meteo.cat/servmet/smp/index.html>
- L'avís que es pugui derivar de situacions locals, no previstes, detectades per les fonts d'informació pròpies dels parcs o dels ajuntaments (guardes, policies municipals, concessionaris d'equipaments, etc.).

2.1.2. Responsable de decretar l'activació i desactivació del protocol:

L'activació dels protocols d'actuació en una situació d'emergència o alt risc correspon a la persona que està prestant el Servei de Guàrdia Permanent (tècnic/a de guàrdia o bé cap de guàrdia d'estiu)¹ de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, en base a les fonts d'informació esmentades, quan es produeixi qualsevol de les tres circumstàncies descrites en l'apartat anterior. En base al circuit següent:

- Els comunicats del CECAT es reben a la seu central de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals tots els dies feiners, des d'on es comuniquen i s'envien al T.G.. Els dissabtes, diumenges i festius, els comunicats es reben al Centre d'Informació de Coll d'Estenalles, des d'on es comuniquen i s'envien al T.G..
- Quan la detecció d'una situació d'alt risc o d'una emergència provingui del propi parc, es comunicarà directament al T.G..
- Amb independència de les comunicacions que pugui rebre, el T.G. pot ampliar la informació rebuda o hi pot accedir directament, consultant els avisos emesos tant pel SMC com pel CECAT. Aquesta consulta s'haurà de fer diàriament, abans de les 11 hores del matí, un cop s'hagi activat el protocol, o quan hi hagi una situació raonada de presumpció de risc, fent-ne el seguiment de l'evolució (per exemple, preavisos de perill o avis de perill moderat o baix).

El T.G. comunicarà la situació al Cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals i a les oficines dels parcs, si aquestes estan operatives. Durant els caps de setmana i festius, les oficines seran substituïdes, a efectes de comunicació, pels sobreguardes o guardes en actiu.

¹ La persona que presta el servei de guàrdia permanent, rep habitualment el nom de tècnic/a de guàrdia. A l'estiu hi ha tres tècnics de guàrdia, un dels quals exerceix com a cap de guàrdia. En endavant s'utilitzarà l'abreviatura T.G.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 161 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



Les oficines dels parcs, a partir de la informació obtinguda de les fonts esmentades, també poden ser coneixedores per la seva banda del nivell de risc diari i, si s'escau, de l'activació dels **avisos de risc del SMC i/o del CECAT** i, en aquest cas, ho comunicaran també a la persona que estigui prestant el Servei de Guàrdia Permanent, que serà el responsable de decretar, com s'ha establert abans, l'**activació del protocol**.

En cas d'activació, es comunicarà aquesta situació als guardes en servei, a través del sobreguarda, en cas que aquest estigui de servei, o bé directament. També es comunicarà als equipaments i personal d'informació Aquesta actuació la realitzarà **el personal del parc des de l'Oficina del parc, o bé, els caps de setmana i festius, els equipaments o persones que supleixin aquesta funció**.

De la mateixa manera, l'oficina del Parc, o bé els caps de setmana i festius, els equipaments o persones que supleixin aquesta funció, faran arribar, si s'escau, els comunicats del CECAT que comportin l'activació del protocol, als equipaments del Parc, per tal que puguin ser coneguts pel seu personal i pels seus usuaris.

En cas que l'activació s'hagi de produir fora de l'horari d'oficina o de treball, el T.G. determinarà com s'articula un centre de seguiment i comunicacions, que pugui fer aquestes tasques mentre no entri en funcionament l'oficina del parc o comencin a treballar el sobreguarda o guardes.

Desactivació: quan es tingui coneixement de la desactivació dels avisos de risc, es comunicarà al tècnic/a de guàrdia, qui decidirà quan procedeix decretar la **desactivació del protocol** i comunicarà aquest canvi de situació al Cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals i a les oficines dels parcs o als sobreguardes o guardes de servei, d'acord amb el procediment descrit als apartats anteriors.

2.2. Actuacions en cas d'activació del protocol per alt nivell de risc

Davant de qualsevol tipus d'avís d'alt risc o d'emergència, des de l'oficina del parc s'assegurarà que tots els equipaments d'ús públic, que es puguin veure afectats, i tot el personal implicat en la situació tinguin coneixement de les condicions de l'avís. Per garantir-ho s'utilitzarà un procediment de control i confirmació d'avisos d'emergència, en el que hi constaran els equipaments i personal a avisar amb el telèfon corresponent. Anualment es verificaran i actualitzaran els telèfons d'avís.

Els equipaments d'ús públic actuaran com a refugi dels visitants sempre que les condicions ho permetin i que l'equipament es trobi en horari d'obertura pública. Tot el personal del parc, així com el personal del pla d'informació, atendran les instruccions que rebin a través del comandament corresponent, tant pel que fa a les actuacions destinades a la protecció i prevenció de riscos dels visitants com pel que fa a les mesures d'autoprotecció.

Si es troba de servei, la direcció del parc o, en cas contrari, el comandament que es trobi de servei determinarà, davant situacions de risc i/o d'emergència, les mesures que permetin garantir les comunicacions internes i externes, donant instruccions per tal que:

- Les línies telefòniques s'utilitzin prioritàriament per a comunicacions relatives a la situació de risc i/o emergència i es redueixin al mínim les altres comunicacions.
- Tots els equipaments i el personal del Parc rebin la informació relativa a l'activació del protocol i les recomanacions pertinents.
- Els equipaments i personal de guarderia disposin dels telèfons d'emergència necessaris.
- Es posarà en coneixement del T.G. de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals la situació.

En relació a la resposta de l'administració del parc davant les situacions de risc o emergència que poden afectar els visitants i al personal propi, aquest protocol ha identificat les situacions de risc més habituals, provocades per agents meteorològics:

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 162 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



- Condicions de neu i gel..
- Boira persistent.
- Plugues intenses i/o continuades i tempestes elèctriques.
- Vent


A continuació es descriuen les actuacions destinades a prevenir els riscos derivats d'aquestes situacions.

2.2.1. Actuació davant de condicions meteorològiques extremes.

Actuacions en cas de condicions de neu i gel:

Les situacions de neu i gel es donen puntualment en determinats períodes de l'any, de manera més habitual per damunt de la cota de 1000 metres, al Parc del Montseny, al Parc de Sant Llorenç de Munt i l'Obac i a l'Espai natural de Guàrdies – Savassona, i per sota d'aquesta cota, de manera més ocasional a tots els parcs. La intensitat de les precipitacions i el rigor de les temperatures, així com la seva permanència més o menys general o en determinats indrets, orientaran l'adopció de les mesures següents:

- En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT pel coneixement dels visitants.
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita al parc mentre les condicions es mantinguin. Advertiran els visitants de les zones potencialment perilloses per neu o gel.
- Es distribuirà el tríptic "Visitem el parc amb seguretat. L'autoprotecció dels visitants".
- Si, malgrat tot, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o l'informador intentaran recaptar informació en relació amb l'itinerari, l'horari previst i telèfon de contacte.
- Si es produeix l'afectació de la vialitat a carreteres de la xarxa general, es comunicarà a l'administració responsable de la gestió d'aquestes carreteres (servei de vies locals de la Diputació de Barcelona o de la Diputació de Girona o el departament de carreteres de la Generalitat). També es comunicarà als Mossos d'Esquadra, intentant establir una comunicació continuada i la coordinació de les actuacions, establint-se (si és possible) el repartiment de zones d'actuació pel diferent personal.
- Es guardes, seguint les indicacions del seu cap, es situaran a les zones d'accés al parc, o a les zones amb dificultats de pas i ajudarà als usuaris sempre que sigui necessari.
- Si es preveu la persistència de la situació de neu, el personal tècnic del Parc prendrà les mesures necessàries per tal de netejar la neu i habilitar àrees o espais d'aparcament on siguin necessaris.
- La tasca dels informadors del dispositiu d'informació personalitzada i dels guardes s'orientarà preferentment a regular i ordenar l'accés de vehicles i visitants a peu a les zones innivades, vetllant en tot moment per la seguretat i per garantir la circulació per les pistes i carreteres obertes al trànsit.
- La direcció del parc comunicarà als ajuntaments implicats i als cossos de seguretat les mesures adoptades pel parc i la previsió de punts on es pot concentrar l'afluència de vehicles o que poden tenir un major grau de risc.
- Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l'àmbit del parc seran comunicats a la Direcció del parc mitjançant els fulls d'incidència indicant el grau d'urgència que requereixen. Després es seguirà el procediment habitual de la resolució d'incidències, descrit en el procediment corresponent.
- Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, la direcció del parc vetllarà perquè es pugui actuar amb la màxima urgència, tot i que aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.



Boira persistent:

La situació de boira persistent es pot produir al llarg de l'any, afectant amb una certa recurrència les parts altes dels parcs i generant una situació de risc, particularment per la desorientació i extraviament de visitants.

- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita o excursió als indrets del parc afectats, mentre les condicions es mantinguin, remarquant el risc de desorientació i pèrdua.
- Es distribuirà el tríptic "Visitem el parc amb seguretat. L'autoprotecció dels visitants".
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o l'informador intentaran recaptar informació en relació amb l'itinerari i horari previst i un telèfon de contacte.
- Recomanaran no sortir dels itineraris senyalitzats i en cas de desorientar-se, recomanaran quedar-se al lloc fins que els serveis d'emergència el trobin, indicant la descripció i, si ho recorden, la darrera fita o senyal que han trobat.
- Per la naturalesa d'aquest fenomen les activitats després d'un episodi de boira persistent es limitaran a la revisió de les possibles incidències i a la valoració per part de la Direcció del parc de les accions correctores que s'han de prendre per al futur

Pluges intenses i/o continuades i tempestes elèctriques :


Els parcs de la Xarxa son, en general, espais de muntanya, amb un règim mediterrani de pluviometria. Això comporta episodis de pluges torrencials i/o continuades, que generen situacions de risc, relacionades, fonamentalment, amb esllavissades i desprendiments que afecten pistes, camins i senders i crescudes sobtades de rius i rieres. Les pluges molt fortes, en ocasions van acompanyades d'aparell elèctric.

- En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT pel coneixement dels visitants.
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita a les zones del parc que es puguin veure o es vegin afectades, mentre les condicions es mantinguin, advertint els visitants de les zones potencialment perilloses
- Es distribuirà el tríptic "Visitem el parc amb seguretat. L'autoprotecció dels visitants".
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o l'informador intentaran recaptar informació en relació amb l'itinerari, horari previst i telèfon de contacte. Es recomanarà no creuar cursos d'aigua en cap cas.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 164 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54




- Les esllavissades, desprendiments i arbres caiguts en vies de circulació es recolliran en el full general d'incidències, que es traslladarà al tècnic de manteniment, obres i serveis, amb còpia al coordinador de qualitat, per tal que segueixi el tràmit pertinent.
- Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l'àmbit del parc seran comunicats a la Direcció del parc mitjançant els fulls d'incidència indicant el grau d'urgència que requereixen. Després es seguirà el procediment habitual de la resolució d'incidències, descrit en el procediment corresponent.
- Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, la direcció del parc vetllarà perquè es pugui actuar amb la màxima urgència, tot i que aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.



Vent:

Al parc hi ha episodis de fortes ventades que poden afectar equipaments i vegetació. Les branques trencades o els arbres arrencats poden dificultar el pas per la xarxa viària del parc. Les instal·lacions també es poden veure malmeses per l'efecte de les ventades.

- En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT per al coneixement dels visitants.
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita als llocs exposats del parc mentre les condicions es mantinguin, remarcant el risc.
- Es distribuïran els fulletons d'autoprotecció del visitant.
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar alguns dels itineraris que presenten situacions de risc, el guarda i/o l'informador intentarà recaptar informació en relació amb l'itinerari, horari previst i telèfon de contacte. I recomanarà no circular per pistes i carreteres per la possibilitat de la caiguda d'arbres.
- Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l'àmbit del parc seran comunicats a la Direcció del parc mitjançant els fulls d'incidència indicant el grau d'urgència que requereixen. Després es seguirà el procediment habitual de la resolució d'incidències.
- En cas de ventades que puguin provocar o hagin produït efectes perillosos pels visitants, els responsables dels equipaments es posaran en contacte amb la Direcció del parc i en el seu defecte amb el T.G. per advertir de la situació
- Els dies següents a la ventada la unitat de guarderia dedicarà les jornades a recórrer la xarxa viària del parc fent un seguiment de l'estat de la vegetació i informant, mitjançant els fulls d'incidència, dels punts que presenten dificultat de pas. Es farà un recull fotogràfic que es passarà a la Direcció del parc, perquè faci els tràmits administratius oportuns.
- Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, la direcció del parc vetllarà perquè es pugui actuar amb la màxima urgència, tot i que aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.



3. Actuacions davant d'un accident o emergència:

Davant de qualsevol tipus d'avis d'accidents esportiu (senderisme, escalada, espeleologia, btt, o altres) o de trànsit de vehicles o d'emergència per un sinistre de qualsevol altra naturalesa, les persones o el centre receptor de l'avis haurà de posar-ho immediatament en coneixement del T.G., per tal que s'activi aquest protocol, d'acord amb les indicacions següents:

En cas d'accident es poden donar les circumstàncies següents:

3.1. Avis procedent dels serveis d'emergència o rescat:

Quan l'avis d'un accident procedeixi dels serveis d'emergència o rescat, el T.G. avaluarà la necessitat de suport d'aquest servei i, si és el cas, posarà disposició del comandament de l'emergència els recursos del parc (personal, vehicles, material, equipaments i comunicacions).

El T.G. donarà les instruccions pertinents i farà les gestions necessàries per tal de fer efectiu el suport al qual es refereix l'apartat anterior. Si com a conseqüència d'aquest suport, es produeixen afectacions en l'horari del personal, caldrà comptar sempre amb l'autorització del T.G..

3.2. Avis procedent dels mitjans propis

S'entén per "mitjan propi", el personal del parc, el personal d'informació i personal dels equipaments. Quan la detecció d'una emergència (accident, extraviament) es produeixi amb els mitjans propis (comunicació directa dels afectats o de terceres persones, presència directa en la detecció de l'accident), la persona o centre que rebí la comunicació o que detecti l'emergència **ho comunicarà immediatament al centre d'emergències, a través del telèfon 112**. A continuació ho posarà en coneixement del T.G., qui activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes, establint comunicació amb el comandament de l'emergència, tal com s'estableix a l'apartat anterior.

Quan no es doni una situació d'urgència extrema (atenció immediata a ferits) la persona que detecti l'emergència, ho posarà en coneixement del T.G., qui autoritzarà, si és el cas, la comunicació als serveis d'emergència o donarà les instruccions oportunes en cas que la

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 166 de 169		SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54



situació es pugui resoldre amb mitjans propis Aquest supòsit es donaria únicament en el cas d'assistència i trasllat d'accidentats molt lleus, que no requereixin atenció mèdica "in situ" o bé quan sigui possible la localització i assistència a persones extraviades, que no presentin problemes sanitaris. En tot cas, quan es rebí la informació de l'emergència es demanarà, si és possible, una sèrie de dades per a remetre al T.G. i als equips de emergència i salvament si s'escau:

- Descripció de l'accident, numero de ferits, avaluació de les lesions i gravetat de les mateixes.
- Quan i on ha ocorregut
- Coordenades GPS o referència més precisa de lloc.
- Condicions meteorològiques.
- Lloc des d'on es dona l'avís
- Telèfon de contacte de la persona que l'ha detectat i, si és possible, de l'afectat/s
- Nombre de persones extraviades, lloc, estat físic i possible itinerari d'accés o zona de recerca.

La intervenció del personal propi i dels recursos del Parc en l'atenció d'una emergència vindrà determinada per les instruccions del T.G. i per les necessitats de suport del servei d'emergència, que dirigirà l'operació. En tot cas, el T.G. farà les gestions oportunes i donarà les instruccions necessàries per fer efectiva la disponibilitat del personal i recursos propis, donant prioritat a l'atenció de l'emergència.

3.3. Atenció directa als accidentats

Quan el personal propi hagi d'atendre directament a persones accidentades o extraviades, ho farà, prèvia autorització del T.G., seguint les instruccions del comandament de l'emergència (serveis sanitaris, bombers, cossos de seguretat).

Quan el personal propi hagi d'atendre directament a persones accidentades o extraviades a l'espera de l'arribada dels serveis d'emergències i rescat, ho farà d'acord amb les indicacions següents:

- Ho comunicarà al T.G. i atendrà les seves instruccions.
- Transmetrà missatges de calma i serenitat als accidentats o extraviats.
- Si és necessari, practicarà les operacions de primers auxilis bàsiques² i mirarà de mantenir l'accidentat el més resguardat possible de les circumstàncies ambientals.
- Controlarà l'evolució dels accidentats i ho informarà als serveis d'emergència per tal d'atendre, si és el cas, les seves indicacions.
- Només procedirà al trasllat dels accidentats o extraviats en cas de rebre instruccions en aquest sentit des dels serveis d'emergència o del T.G..
- Un cop es produeixi l'arribada dels serveis d'emergència, es posarà a la seva disposició d'acord amb les indicacions del T.G.

Quan per raons d'extrema urgència o impossibilitat tècnica el personal del Parc hagi d'intervenir en una emergència i realitzar actuacions sense el coneixement previ del T.G., li ho comunicarà tant bon punt les circumstàncies ho facin possible.

4. Cadena de comandament operatiu i indicacions de caràcter general


Quan es produeixi la intervenció del personal propi en l'atenció a qualsevol emergència, el T.G. assumirà les tasques de comandament i coordinació, mentre no s'estableixi una altra cadena de comandament operatiu. La permanència de personal propi fora de l'horari laboral haurà de ser autoritzada pel T.G..

² Els guardes i el personal d'informació dels Parcs han rebut i reben capacitat en l'àmbit dels primers auxilis.



Un cop finalitzada la intervenció en una emergència, en tots els casos, generarà un informe, com a mínim, a través d'un full d'incidències i altra documentació que calgui adjuntar. En tot cas el procediment d'actuació en situacions d'alt risc i d'emergències seguirà el diagrama següent:

Diagrama general de comunicació i actuació





La **cadena de comandament operatiu**, adoptada per a les situacions d'emergència, (sens detriment del que legalment estableixin els plans d'emergència INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT i similars, que prevaldrien en cas de dubte) és, en funció de l'àmbit on es produeixi l'emergència, una de les següents:

Àmbit: MSY - MTQ - SLL - GRF - OLE - MCO
Gerent d'EN -> Cap de l'OPN -> Cap de DT -> Director/a del Parc -> Cap de la UGF -> Guarderia / Personal del DPI (en cas d'estar desplegat)


Àmbit: SMA - FOX
Gerent del Consorci -> Cap de DT -> Director/a del Parc -> Guarderia / Personal del DPI (en cas d'estar desplegat)

Àmbit: SLI
Gerent del Consorci -> Cap de la UGF -> Guarderia / Personal del DPI (en cas d'estar desplegat)

Àmbit: GUI
Gerent del Consorci -> Cap de l'OPN -> Cap de DT -> Directora del Parc -> Guarderia

La persona que estigui prestant el **Servei de Guàrdia Permanent (T.G.)**, a banda de ser l'única capacitada per a decretar l'activació i desactivació dels protocols derivats de situacions de risc, en declarar-se l'emergència **actuarà inserint-se en el punt d'aquestes cadenes de comandament operatiu on suposi la major eficàcia per garantir-ne la continuïtat, especialment en cas d'absència d'algun dels elements de la cadena, independentment de l'àmbit on es produeixi**. Prèviament a passar a ocupar una posició en la cadena de comandament operatiu, ho comunicarà al cap immediat del lloc on s'insereixi, o primer cap immediat successiu que es trobi localitzable. En qualsevol cas, el personal en servei adscrit al parc (també els efectius del DPI en cas d'estar desplegat el dispositiu), atendran les indicacions procedents del seu Cap immediat i, en cas que aquest no es trobi en servei, les procedents de la persona que estigui prestant el Servei de Guàrdia Permanent (T.G.).

El cap de l'Oficina Tècnica
de Parcs Naturals,


 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Ramon Espinach Grau

Glosari de sigles			
T.G.	Tècnic de guàrdia	MTQ	Parc del Castell de Montesquiu
OPN	Oficina Tècnica de Parcs Naturals	GUI	Espai Natural de les Guilleries - Savassona
EN	Espais Naturals	SLL	Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
CUS	Comissió d'Us Social	GRF	Parc del Garraf
DT	Direcció Territorial	OLE	Parc d'Olèrdola
MSY	Parc del Montseny	FOX	Parc del Foix
MCO	Parc del Montnegre	SMA	Parc de la Serralada de Marina
SLI	Parc de la Serralada Litoral	DPI	Dispositiu de prevenció d'incendis

Què	Qui	Quan	Com
Actuacions en cas de risc molt alt o emergències al medi natural	T.G. Personal dels parcs en general	En conèixer l'activació d'aviso de risc alt o emergències	Decretant l'activació del protocol (TG) i l'adopció de les mesures pertinents (personal dels Parcs).

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN ENGINYERIA I ACTIVITATS	EXPEDIENT 0126-000005-2019
Codi Segur de Verificació: 5765a458-36ed-4161-8884-7ba4239b0383 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2023_2204941 Data d'impressió: 23/03/2026 14:02:47 Pàgina 169 de 169	SIGNATURES 1.- ESTER MARTÍN MARÍN (), 07/03/2023 18:04:54	



AJUNTAMENT DE GUALBA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Ajuntament de Gualba (<https://gualba.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



**Diputació
Barcelona**

**Àrea de Territori
i Sostenibilitat**

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Comte d'Urgell, 187, 2a pl.

Edifici del Rellotge

08036 Barcelona

Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653

gs.hua@diba.cat · www.diba.cat/